COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
DICTAMEN TÉCNICO / ECONÓMICO DEL CONCURSO POR INVITACIÓN C-ADQ-034/2019
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 14:30 HRS. DEL DÍA 15 DE MAYO DE 2019, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, LOS CC. **LICENCIADO JUAN CARLOS SANDOVAL RUÍZ,** DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, EL **C.P. JORGE DANIEL ALVIZO CONTRERAS**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, **INGENIERO SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, **LICENCIADO JESÚS MENDIETA GARCÍA,** DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA Y VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; REPRESENTANDO A LA CONVOCANTE Y CONTRATANTE; **ABOGADO NARCISO PEÑA JACOBO,** CONTRALOR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL DICTAMEN TÉCNICO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCURSO POR INVITACIÓN **C-ADQ-034/2019**; SE REALIZÓ LA REVISIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES; SE PROCEDIÓ CON EL ANÁLISIS TÉCNICO, Y DE ACUERDO AL MEMORANDUM RESPECTIVO EMITIDO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 85 FRACCIÓN V, 86 FRACCIÓN III, 87, 95 Y 99 FRACCIÓN VI Y VIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL; ARTÍCULOS 92, 96, 101, 104, 105 Y 106 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; ARTICULO 54 FRACCIÓN II DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 Y DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LOS PUNTOS 7 Y 8 DE LA INVITACIÓN. DERIVADO DE LO ANTERIOR LA CONVOCANTE, DETERMINA LO SIGUIENTE: ----------

CONSTRUC AR&EDA S.A. DE C.V.		
CONCEPTO	CANT PART	PARTIDA
ACEPTADO:	7	1 A LA 7
NO COTIZA:	0	
NO CUMPLE:	0	

ROCODA S.A. DE C.V.		
CONCEPTO	CANT PART	PARTIDA
ACEPTADO:	7	1 A LA 7
NO COTIZA:	0	
NO CUMPLE:	0	

DESARROLLO HABITANIA S.A. DE C.V.		
CONCEPTO	CANT PART	PARTIDA
ACEPTADO:	7	1 A LA 7
NO COTIZA:	0	
NO CUMPLE:	0	

CONSIDERANDO LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON LOS PUNTOS 7 Y 8 DE LA INVITACIÓN, LA CONVOCANTE PROCEDIÓ A EVALUAR LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES QUE CUMPLIERON CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS, SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN UN CUADRO COMPARATIVO Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL PRECIO MÁS BAJO Y QUE LA CONTRATANTE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LOS SERVICIOS MOTIVO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, DETERMINA OTORGAR EL CONTRATO AL PROVEEDOR QUE REUNIÓ LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE, SIENDO EL SIGUIENTE:----------

PROPUESTA TÉCNICA-ECONOMICA
LICITANTE: CONSTRUC AR&EDA S.A. DE C.V.

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles MANTENIMIENTO MENOR DE LA CASA DE JUSTICIA DE ATLIXCO	SERVICIO	1	**MANTENIMIENTO MENOR DE LA CASA DE JUSTICIA DE ATLIXCO, QUE CONSISTE EN:** 200.00 ML DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA EXPANSIVA CON SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO SUPER SEAL P DE 4 A 6 MM DE ANCHO Y DE 15 MM DE PROFUNDIDAD, PARA PISOS CERAMICOS, INCL. PREPARACION, LIMPIEZA, RECORTES Y ENCINTADO MASKIN TAPE, TRABAJO TERMINADO; 200.00 ML DE RESANE DE GRIETAS EN MUROS DE 30 CM. DE ANCHO,REFORZADO CON MALLA DE GALLINERO INCL.DEMOLICION DE APLANADO Y REPOSICION DEL MISMO; 200.00 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TIPO IMPAC APLANADOS EN GRIETAS. LIMPIEZA Y REPARACION DE LA SUPERFICIE; 200.00 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE CALIDAD VINIMEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS; 1,375.00 M2 DE RETIRO DE IMPERMEBILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA DE 1.00 CM DE ESPESOR APROXIMADO INCL. RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA; 1,375.00 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LA GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MÍNIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, AZUL, BLANCO O VERDE, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES DE FISURAS CON CEMENTO ASFÁLTICO LIBRE DE ASBESTOS, TERMOFUSIÓN, DETALLADO EN BAJADAS, CHAFLANES, REFORZADO EN PUNTOS CRÍTICOS, PUOT;	**$585,807.25**
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles MANTENIMIENTO MENOR DEL ANFITEATRO DE TEPEACA	SERVICIO	1	**MANTENIMIENTO MENOR DEL ANFITEATRO DE TEPEACA; QUE CONSISTE EN:** SUMINISTRO Y FABRICACION DE 1 (UNA) TAPA DE CISTERNA CON MEDIDA DE 60 CM X 70 CM; CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10 M3 (OBRA EXTERIOR), INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, ADHERIDOS. (LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO, ACERO EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, MAMPOSTERÍA, CADENAS, CIMBRA, CONCRETO EN ESTRUCTURA Y LOSAS, CASTILLOS, MUROS DE TABIQUE ROJO, APLANADO PULIDO, PINTURA VINÍLICA, PINTURA ESMALTE ALKIDAL, PINTURA EPOXICA, LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, PERFIL TUBULAR COMERCIAL, PUERTA Y MARCO DE LAMINA CON PERFILES COMERCIALES, GRAPAS PARA ESCALERA MARINA, ARRANCADOR MANUAL , 2.00 ELECTRONIVELES, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, 3 HILOS DE CABLE AISLADO DEL #12, SUCCIÓN Y DESCARGA D/MOTOBOMBA, VÁLVULA DE FLOTADOR, CHAFLAN DE CONCRETO, BOMBA CENTRIFUGA.C/MOTOR DE 3/4 A 1 HP CON BASE DE CONCRETO, TUBO VENTILA INCLUYE NIPLES, CÁRCAMO SECO) P.U.O.T. REFERENCIA PLANO PC-04,05,15 (PLANO COMPLEMENTARIO 04, 05, 15) CISTERNA 5 M3.;	**$297,278.56**

			SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 150.00 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE COLO BLANCO, CALIDAD VINIMEX O SIMILAR, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 226.12 M2 DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL COLOR BLANCO, EN APLANADOS DE PLAFONES, TRABES, COLUMNAS Y MUROS INCL. LIMPIEZAS, RESANAR, ETC. PARA TRABAJO TERM.; RETIRO DE 78.12 M2 DE IMPERMEBILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA DE 1.00 CM DE ESPESOR APROXIMADO INCL. RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA; 78.12 M2 DE ENTORTADO CON MORTERO CEMENETO-TEZONTLE-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4:2 EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 8 CM.; SUMINISTRO Y APLICACION DE 84.00 M2 DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LA GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MÍNIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, AZUL, BLANCO O VERDE, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES DE FISURAS CON CEMENTO ASFÁLTICO LIBRE DE ASBESTOS, TERMOFUSIÓN, DETALLADO EN BAJADAS, CHAFLANES, REFORZADO EN PUNTOS CRÍTICOS, PUOT; SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 (UNO) SISTEMA INTEGRAL HIDRONEUMATICO DE 450 LTS. CON MOTOBOMBA DE 1.5 HP. Y TANQUE PRECARGADO; DESMONTAJE DE 3 (TRES) MESA CENTRAL DE LABORATORIO INCL. LA DESCONEXION DE HERRAJES, REHABILITACION DE LA MESA CENTRAL Y NUEVAMENTE SU MONTAJE, REALIZANDO LAS CONEXIONES DE AGUA, LUZ, CONEXION SANITARIA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO; 298.00 m2 DE APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB.CON LLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.; SUMINISTRO, COLOCACION Y CONECCIÓN DE UNA PIEZA DE WC JUNIOR MCA. AMERICAN STANDARD INCL. PIJAS, MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE ANGULAR DE BARRIL, CONECCIONES, CUELLO DE CERA, PRUEBAS Y T.N.C.E.; 16 SALIDASDE ALUMBRADO CON CAJA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA, INCL. CONTRA Y MONITOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EN CADA SALIDA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA PARA LABAVOUSO RUDO, MARCA URREA O DE CALIDAD SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS, CONECCIONES, MANGUERA FLEXIBLE MARCA COFLEX, RETIRO DE MEZCLADORA EXISTENTE Y T.N.C.E. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA LABAVO, MARCA URREA O DE CALIDAD SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS, CONECCIONES, GOMA ANGER, RETIRO DE CESPOL EXISTENTE Y T.N.C.E. SUMINISTRO SUSTITUCIÓN DE 4 APAGADORES Y 8 CONTACTOS DUPLEX SENCILLOS LEVITON O SIMILAR. SE INCLUYE LA CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL LUGAR DE LOS	

			TRABAJOS DE LOS PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN, ESCOMBRO, MATERIAL DE RELLENO, SOBRANTE DE MATERIAL Y EN GENERAL TODA LA LIMPIEZA DEL ÁREA POR PARTE DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA EN 2PUERTAS Y 6 VENTANAS; ELABORADAS CON MARCO TUBULAR DE 1" Y BARROTES A BASE DE CUADRADO DE 3/8" A CADA 15 CM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS, CERRADURAS Y/O PASADORES DE SEGURIDAD, PRIMER, ESMALTE Y T.N.C.E.	
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles MANTENIMIENTO MENOR DE LA FACHADA DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL	SERVICIO	1	37.8 M2 DESPRENDIMIENTO DE LOSETA TIPO TALAVERA DE FORMA MANUAL HASTA UNA ALTURA DE 27 METROS, INCLUYE: ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES HASTA EL CENTRO DE ACOPIO DE MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTOS O DEMOLICIONES; 37.8 M2 RETIRO DE MORTERO EN MURO ADHERENTE DE LA LOSETA TIPO TALAVAERA HASTA UNA ALTURA DE 27 METROS; RESANE DE 62 ML DE JUNTAS CON SELLADOR POLIURETANO GRIS; APLICACIÓN DE APLANADO FINO EN 37.8 M2 MURO, CON ESTUCO, HASTA UNA ALTURA DE 27 METROS; REFUERZO DE 54 MLDE JUNTAS ENTRE PÁNELES DE FIBROCEMENTO CON CINTA ACRILICA ; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 37.80 M2 DE IMPERMEABILIZANTE EN MURO HASTA UNA ALTURA DE 27 METROS; CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO O DEMOLICIONES Y LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO.	**$54,453.33**
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles MANTENIMIENTO MENOR DE LOS JUZGADOS FAMILIARES AUXILIARES SUPERNUMERARIOS	SERVICIO	1	DEMOLICIÓN DE 15M2 DE MURO DE TABLAROCA HASTA 10CM DE ESPESOR, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA, CORTES, ANDAMIOS, EQUIPO HERRAMIENTA, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 59.02 M2 DE MURO DE PANEL DE YESO MARCA TABLAROCA O SIMILAR, DE 9 CM. DE ESPESOR A BASE DE 2 PANELES DE YESO DE 13 MM. DE ESPESOR TIPO ESTANDAR CON BASTIDOR ARMADO POR CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 6.35 CM. DE ANCHO SEPARADOS A CADA 61 CM. INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 118.04 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 13 CANCELES FIJOS DE 1.20M X 1.00 M CON ALUMINIO DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 9 PUERTAS DE TAMBOR EN TRIPLAY DE 6 MM, MEDIDAS 2.00 M X 0.90 M, INCLUYE MATERIALES, M.O., EQUIPO Y HERRAMIENTA Y T.N.C.E. SE INCLUYE LA CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE LOS PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN, ESCOMBRO, SOBRANTE DE MATERIAL Y EN GENERAL TODA LA LIMPIEZA DEL ÁREA POR PARTE DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO.	**$103,275.86**
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles MANTENIMIENTO	SERVICIO	1	80.00 M2 DE MURO DE PANEL DE YESO MARCA TABLAROCA O SIMILAR, DE 9 CM. DE ESPESOR A BASE DE 2 PANELES DE YESO DE 13 MM. DE ESPESOR TIPO ESTANDAR CON BASTIDOR ARMADO POR CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 6.35 CM. DE ANCHO SEPARADOS A CADA 61 CM. INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	**$243,502.37**

MENOR DE LOS JUZGADOS FAMILIARES DE CHOLULA			HERRAMIENTA. 200.00 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ONCE PUERTAS DE 1.00 x 2.10 mts. De ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATS. M.O., EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 CANCELES FIJOS DE 2.00 X 0.90 MT. CON ALUMINIO DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS CANCELES FIJOS DE 4.00 X 0.90 MT. CON ALUMINIO DE 2" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL CON 2 PUERTAS ABATIBLES EN ALUMINIO NATURAL CON CRISTAL CLARO DE 6 MM; EN DIMENSIONES DE CANCEL CON PUERTAS DE 2.40 M X 3.00 M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUATRO PUERTAS DE TAMBOR EN TRIPLAY DE 6 MM, INCLUYE MATERIALES, M.O., EQUIPO Y HERRAMIENTA Y T.N.C.E. REVISION DE 10 SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS DE P.V.C. INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS. REVISIÓN DE CONECCIONES Y BALANCEO DE CARGAS EN CENTRO DE CARGAS EXISTENTE. SE INCLUYE LA CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE LOS PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN, ESCOMBRO, SOBRANTE DE MATERIAL Y EN GENERAL TODA LA LIMPIEZA DEL ÁREA POR PARTE DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO.	
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles MANTENIMIENTO MENOR DEL JUZGADO FAMILIAR DE ATLIXCO	SERVICIO	1	163.0 M2 DE MURO DE PANEL DE YESO MARCA TABLAROCA O SIMILAR, DE 9 CM. DE ESPESOR A BASE DE 2 PANELES DE YESO DE 13 MM. DE ESPESOR TIPO ESTANDAR CON BASTIDOR ARMADO POR CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 6.35 CM. DE ANCHO SEPARADOS A CADA 61 CM. INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE CANCEL DE CUATRO HOJAS TIPO OXXO DE ALUMINIO DE 3", CON UN CORREDIZO Y TRES FIJOS EN COLOR NATURAL Y CRISTAL CLARO DE 6MM DE ESPESOR, DE 2.40 x 4.00 MTS. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN CANCEL FIJO ELABORADO DE 2.84X0.80 MTS. A BASE DE ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN CANCEL FIJO 02 de 1.36 x 1.94 mts. A BASE DE ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN CANCEL FIJO de 1.41 x 2.10 mts. 03 A BASE DE ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN CANCEL FIJO de 1.94 x 2.10 mts. A BASE DE ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN UN DE CANCEL FIJO de 1.90 x 2.10 mts. A BASE DE ALUMINIO Y CRISTALCLARO DE 6 MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	**$388,478.45**

			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN CANCEL FIJO de 4.40 x 0.80 mts. A BASE DE ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN CANCEL FIJO de 1.97 x 0.80 A BASE DE ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN CANCEL FIJO de 2.20 x 2.15 mts. A BASE DE ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN CANCEL CON UNA PARTE FIJA Y UNA CORREDIZA de 1.33 x 1.93 mts. A BASE DE ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN CANCEL CON UNA PARTE CORREDIZA Y 3 FIJOS DE 4.13 X 2.10 MTS. A BASE DE ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA PUERTADE 1.00 x 2.10 mts. De ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN UNA PUERTA DE 1.00 x 2.10 mts. De ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATS., M.O. EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN UNA DE PUERTA DE 1.00 x 2.10 mts. De ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATS., MO.O., EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA PUERTA DE 1.00 x 2.10 mts. De ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATS. M.O., EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA PUERTA DE 0.93 X 2.10 MTS. DE ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATS., M.O., EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA PUERTA DE 0.93 X 2.10 MTS. DE ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATS., M.O., EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN UNA DE PUERTA DE 1.00 X 2.15 MTS. DE ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATS., M.O., EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA PUERTA DE 1.22 X 2.15 MTS. DE 2 HOJAS ABATIBLES A BASE ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATS., M.O. EQUIPO Y HERRAMIENTA. 476.16 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS. REVISION DE 45 SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS DE P.V.C. INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 25PANELES LED DE 60 X 60 CM. DE 54. WATTS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 163 METROS DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA, PARA CANALIZACIÓN DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN, INCLUYE ABRAZADERAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO	

			DE 1 POLO DE 15 A TIPO QO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO DE 2 POLO DE 2X15 A TIPO QO 31.89 ML. DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL PTR DE 2 1/2" ANCLADO A PISO Y LOSA CON TAQUETE EXPANSIVO, PARA SUJECIÓN Y REFUERZO DE MURO DE TABLAROCA DE LA OFICIALIA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 CERRADURAS DE SEGURIDAD PARA ACCESOS A JUZGADO. REVISIÓN DE CONECCIONES Y BALANCEO DE CARGAS EN CENTRO DE CARGAS EXISTENTE. NIVELACIÓN DE FALSO PLAFOND DE PÁNELES 61X61 CM, EN UNA SUPERFICIE DE 66 M2 SE INCLUYE LA CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE LOS PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN, ESCOMBRO, SOBRANTE DE MATERIAL Y EN GENERAL TODA LA LIMPIEZA DEL ÁREA POR PARTE DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO.	
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles MANTENIMIENTO MENOR DEL JUZGADO FAMILIAR DE TEHUACÁN	SERVICIO	1	64.52 M2 DE MURO DE PANEL DE YESO MARCA TABLAROCA O SIMILAR, DE 9 CM. DE ESPESOR A BASE DE 2 PANELES DE YESO DE 13 MM. DE ESPESOR TIPO ESTANDAR CON BASTIDOR ARMADO POR CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 6.35 CM. DE ANCHO SEPARADOS A CADA 61 CM. INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE CANCEL DE DOS HOJAS TIPO OXXO DE ALUMINIO DE 3", CON UN CORREDIZO Y UN FIJOS EN COLOR NATURAL Y CRISTAL CLARO DE 6MM DE ESPESOR, DE 2.40 x 4.00 MTS. INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN CANCEL FIJO ELABORADO EN 01 DE 2.40X1.68 MTS. A BASE DE ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN CANCEL FIJO 02 de 2.40 x 1.25mts. A BASE DE ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN CANCEL FIJO de 2.40 x 1.25mts. 03 A BASE DE ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN CANCEL FIJO de 2.40 x 1.25mts. A BASE DE ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA PUERTADE 1.00 x 2.10 mts. De ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN UNA PUERTA DE 1.00 x 2.10 mts. De ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATS., M.O. EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN UNA DE PUERTA DE 1.00 x 2.10 mts. De ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATS., MO.O., EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA PUERTA DE 1.00 x 2.10 mts. De ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATS. M.O., EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA PUERTA DE 0.93 X 2.10 MTS. DE ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATS., M.O., EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN UNA DE PUERTA DE 1.00 X 1.22 MTS. DE	**$254,956.90**

			ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATS., M.O., EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA PUERTA CORREDIZA DE 2.00 X 2.40 MTS. DE 2 HOJAS ABATIBLES A BASE ALUMINIO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: MATS., M.O. EQUIPO Y HERRAMIENTA. 295 M2 DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS. REVISION DE 10 SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS DE P.V.C. INCL. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 10PANELES LED DE 60 X 60 CM. DE 54. WATTS. REVISIÓN DE CONECCIONES Y BALANCEO DE CARGAS EN CENTRO DE CARGAS EXISTENTE. SE INCLUYE LA CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE LOS PRODUCTOS DE DEMOLICIÓN, ESCOMBRO, SOBRANTE DE MATERIAL Y EN GENERAL TODA LA LIMPIEZA DEL ÁREA POR PARTE DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO.	
			SUBTOTAL	**$1,927,752.72**
			I.V.A	**$308,440.43**
			TOTAL	**$2,236,193.15**

ASÍ LO RESOLVIERON Y FIRMAN LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES SIENDO LAS 14:45 HRS DEL DÍA 15 DE MAYO DE 2019.----------

POR LA CONTRATANTE Y CONVOCANTE

LIC. JUAN CARLOS SANDOVAL RUÍZ

C.P. JORGE DANIEL ALVIZO CONTRERAS

ING.SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ

LIC. JESÚS MENDIETA GARCÍA

ABOGADO NARCISO PEÑA JACOBO

---------- FIN DE TEXTO----------