PODER JUDICIAL

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
DICTAMEN - CUADRO COMPARATIVO
CONCURSO POR INVITACIÓN No. C-ADQ-031-2021
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VOZ Y DATOS PARA LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2021, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, EN LA SALA DE JUNTAS DE PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADO EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA, CON DOMICILIO EN LA PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR NUMERO 11921, COLONIA EX HACIENDA CASTILLOTLA, C.P. 72498; EL C. ISRAEL CUAPIO CORTÉS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO SUPLENTE; C. ZOILA REYNA LUNA MARTÍNEZ, VOCAL; C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ, VOCAL; ASÍ COMO EL C. HUGO LÓPEZ SILVA, TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; Y POR PARTE DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA COMO UNIDAD SOLICITANTE SE ENCUENTRA PRESENTE EL C. JOSÉ ANDRÉS BARRIOS ORDOÑEZ; CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE CONCURSO POR INVITACIÓN No. C-ADQ-031-2021; Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS; CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN X, 4, 15 FRACCIÓN II, 20 FRACCIÓN II, 63 FRACCIÓN I Y 99 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL; 88, 92, 101 FRACCIÓN I, 104 FRACCIÓN I, 105, 108 Y 109 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; ARTICULO 51 NUMERAL 1 APARTADO H DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; NUMERALES I.1, II.1, II.1.1, II.1.2, II.3, II.4, II.4.13, II.4.17, III.2, III.2.1, III.3, III.4, III.5, IV.1, IV.1.3, IV.1.4, IV.1.6 Y IV.1.9 DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; Y DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LOS PUNTOS 7 Y 8 DE LAS BASES DE ESTE CONCURSO; SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

SOLICITANTE:			SERVICIOS GENERALES	NOMBRE DEL LICITANTE:			NOMBRE DEL LICITANTE:			NOMBRE DEL LICITANTE:		
PRESUPUESTO AUTORIZADO:			$3,000,000.00	COMERSEGTEK S.A DE C.V.			GRUPO CONSTRUCTOR APPARELL S.A. DE C.V.			COMERCIALIZADORA PROSYNERGIA S.A. DE C.V.		
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN GENERAL	ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ASPECTOS TÉCNICOS-LEGALES	ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ASPECTOS ECONÓMICOS		ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ASPECTOS TÉCNICOS-LEGALES	ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ASPECTOS ECONÓMICOS		ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ASPECTOS TÉCNICOS-LEGALES	ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ASPECTOS ECONÓMICOS	
					PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANTES DE IVA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANTES DE IVA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANTES DE IVA
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VOZ Y DATOS PARA LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	ACEPTADO	$2,570,288.55	$2,570,288.55	ACEPTADO	$2,731,220.90	$ 2,731,220.90	ACEPTADO	$2,704,753.64	$2,704,753.64
					SUBTOTAL	$2,570,288.55		SUBTOTAL	$ 2,731,220.90		SUBTOTAL	$2,704,753.64
					IVA	$411,246.17		IVA	$ 436,996.34		IVA	$432,760.58
					TOTAL	$2,981,534.72		TOTAL	$ 3,168,216.24		TOTAL	$3,137,514.22

PERIODO O TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES:	A partir día hábil siguiente a la firma del contrato y hasta el 30 de Enero de 2022	A partir día hábil siguiente a la firma del contrato y hasta el 30 de Enero de 2022	A partir día hábil siguiente a la firma del contrato y hasta el 30 de Enero de 2022
LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO:	Complejo de Justicia de Tepeaca del Poder Judicial del Estado de Puebla, ubicado en Calle Morelos Norte número 201 Colonia Centro, Tepeaca Puebla	Complejo de Justicia de Tepeaca del Poder Judicial del Estado de Puebla, ubicado en Calle Morelos Norte número 201 Colonia Centro, Tepeaca Puebla	Complejo de Justicia de Tepeaca del Poder Judicial del Estado de Puebla, ubicado en Calle Morelos Norte número 201 Colonia Centro, Tepeaca Puebla
OBSERVACIONES:	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones

DERIVADO DE LO ANTERIOR Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL PRECIO MÁS BAJO Y TODA VEZ QUE, SE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN MOTIVO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE DETERMINA ADJUDICAR EL CONTRATO AL LICITANTE QUE REUNIÓ LAS CONDICIONES REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE, SIENDO:

NOMBRE DEL LICITANTE: COMERSEGTEK S.A DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANTES DE IVA

PODER JUDICIAL

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DICTAMEN - CUADRO COMPARATIVO

CONCURSO POR INVITACIÓN No. C-ADQ-031-2021

REFERENTE A LA CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VOZ Y DATOS PARA LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

1	1	SERVICIO	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VOZ Y DATOS PARA LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA, QUE DEBERÁ CONSTAR DE LO SIGUIENTE: • El proveedor realizará el servicio de instalación y puesta a punto de 138 nodos de red en los dos edificios que componen la Casa de Justicia de Tepeaca. • El proveedor llevará a cabo el levantamiento de requerimiento en el sitio en conjunto con el personal que el Poder Judicial del Estado de Puebla designe para el acompañamiento. El levantamiento deberá incluir la planta baja, primer nivel y segundo nivel del edificio número uno; así como la planta única del edificio número dos. El Poder Judicial del Estado de Puebla proporcionará al proveedor los planos e información necesaria para la ubicación de los nodos. • La instalación del cableado estructurado para los 138 nodos de datos se llevará a cabo considerando cable UTP CAT 6, cobre, color gris claro, 1000Mbps, riser (CMR) de 4 pares; Jacks RJ45 CAT 6 estilo TP, tipo keystone, de 8 posiciones y 8 cables, color azul; con la instalación de cajas y/o registros de contacto, FacePlate Doble color blanco mate; cable de parcheo UTP categoría 6, con plug modular en cada extremo, color blanco mate. Se deberá incluir el material eléctrico y misceláneos necesarios para la instalación. • La distribución de los racks de comunicaciones será de la siguiente manera: 5. RACK MDF DE VOZ Y DATOS DEL PRIMER PISO DE LA CASA DE JUSTICIA, que deberá incluir los siguientes componentes: ☐ Cantidad: 1 - Gabinete de 45U fabricado en acero, color negro. ☐ Cantidad: 1 - Panel de parcheo de fibra óptica, acepta 4 casetes o placas FAP/FMP. Deberá incluir panel plano de fibra óptica compatible. ☐ Cantidad: - 2 Switch de 48 puertos PoE+, 370W, 4 puertos SFP, 104 Gbit/s, 16000 direcciones MAC, gestionado. ☐ Cantidad: 1 – Switch PoE de 24 puertos 10/100/1000 Mpbs + 4 puertos SFP, 56 Gbit/s, 16000 direcciones MAC. ☐ Cantidad: 1 – Equipo de seguridad tipo firewall, 10 x GE puertos RJ46 (2x GE RJ45/SFP puertos de medios compartidos, 2x WAN GE RJ45, 8Xge rj45 PoE, 2 X GE RJ45 de enlace PoE) IPS 1.4 Gbps, NGFW 1 Gbps, protección contra amenazas 900 Mbps, interfaces: GE RJ46, PoE, DSL, 3G4G, WiFi. También deberá incluir el licenciamiento del firewall por un año así como servicios UTM (antivirus, antimalware, firewall, prevención de intrustones, VPN, Filtrado Web, prevención de pérdida de datos) por un año. ☐ Cantidad: 1 - Barra de conexión a tierra para rack de 19 pulgadas, con 14 orificios. ☐ Cantidad: 1 – Kit de soportes para administración de cable para gabinete de 45UR, color negro. ☐ Cantidad: 8 – Organizador de cables horizontal sencillo (solo frontal), con tapa extendida, para rack de 19 pulgadas 2UR. ☐ Cantidad: 2 – Panel de parcheo de impacto 110, plano, categoría 6, de 48 puertos, 1UR. ☐ Cantidad: 2 – Panel de parcheo de impacto 110, plano, categoría 6, de 24 puertos, 1UR. ☐ Cantidad: 1 – Charola para soportar equipos en rack de 19 pulgadas, 2UR. ☐ Cantidad: 1 – UPS de 3000VA/3000W, fase monofásico, topología línea interactiva, entrada 120 VCA NEMA L5-30, onda senoidal pura, 8 tomas. El proveedor deberá realizar la adaptación eléctrica para la instalación del UPS, en caso de ser necesario. ☐ Cantidad: 1 – Kit de tierra física para cuartos de telecomunicaciones. ☐ Cantidad: 1 – Acondicionador de voltaje. 6. RACK IDF VOZ Y DATOS CASA DE JUSTICIA PLANTA BAJA, que deberá incluir los siguientes componentes: ☐ Cantidad: 1 – Gabinete de montaje de pared de 19 pulgadas, 26UR, color negro, puerta ventilada. ☐ Cantidad: 1 - Panel de parcheo de fibra óptica, acepta 4 casetes o placas FAP/FMP. Deberá incluir panel plano de fibra óptica compatible. ☐ Cantidad: 1 - Switch de 48 puertos PoE+, 370W, 4 puertos SFP, 104 Gbit/s, 16000 direcciones MAC, gestionado. ☐ Cantidad: 1 - Barra de conexión a tierra para rack de 19 pulgadas, con 14 orificios. ☐ Cantidad: 1 – Kit de soportes para administración de cable para gabinete, color negro. ☐ Cantidad: 2 – Charola ventilada para administración de cable en rack, con 6 postes para control de holgura, 19 pulgadas, 2UR, color negro. ☐ Cantidad: 2 - Organizador de cables horizontal sencillo (solo frontal), con tapa extendida, para rack de 19 pulgadas 2UR. ☐ Cantidad: 2 - Panel de parcheo de impacto 110, plano, categoría 6, de 48 puertos, 1UR. ☐ Cantidad: 1 – UPS de 3000VA/3000W, fase monofásico, topología línea interactiva, entrada 120 VCA NEMA L5-30, onda senoidal pura, 8 tomas. El proveedor deberá realizar la adaptación eléctrica para la instalación del UPS, en caso de ser necesario. ☐ Cantidad: 1 – Kit de tierra física para cuartos de telecomunicaciones. ☐ Cantidad: 1 – Acondicionador de voltaje. 7. RACK IDF VOZ Y DATOS DE CASA DE JUSTICIA SEGUNDO PISO, que deberá incluir los siguientes componentes: ☐ Cantidad: 1 – Gabinete de montaje de pared de 19 pulgadas, 26UR, color negro, puerta ventilada. ☐ Cantidad: 1 - Panel de parcheo de fibra óptica, acepta 4 casetes o placas FAP/FMP. Deberá incluir panel plano de fibra óptica compatible. ☐ Cantidad: 1 - Switch de 48 puertos PoE+, 370W, 4 puertos SFP, 104 Gbit/s, 16000 direcciones MAC, gestionado. ☐ Cantidad: 1 – Switch PoE de 24 puertos 10/100/1000 Mpbs + 4 puertos SFP, 56 Gbit/s, 16000 direcciones MAC. ☐ Cantidad: 1 - Barra de conexión a tierra para rack de 19 pulgadas, con 14 orificios	$2,570,288.55	$2,570,288.55
			(DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.)	SUBTOTAL	$2,570,288.55
				IVA	$411,246.17
				TOTAL	$2,981,534.72

ASÍ LO RESOLVIERON Y FIRMAN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ SIENDO LAS 14:22 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.----------

POR EL COMITÉ:

C. ISRAEL CUAPIO CORTÉS

C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ

C. ZOILA REYNA LUNA MARTÍNEZ

POR LA UNIDAD SOLICITANTE:

C. JOSÉ ANDRÉS BARRIOS ORDOÑEZ

POR LA CONTRALORÍA:

C. HUGO LÓPEZ SILVA