



SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
PRESUPUESTO AUTORIZADO: \$ 1.220.000.00

TIEMPO DE ENTREGA:



PODER JUDICIAL

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE PUEBLA
DICTAMEN CUADRO COMPARATIVO
CONCURSO POR INVITACIÓN No. C-ADQ-015-2020
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN A INMUEBLES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PERIODO DE GARANTÍA:		1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO	
OBSERVACIONES: DERIVADO DE LO ANTERIOR Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL PRECIO MÁS BAJO Y TODA VEZ QUE, SE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MOTIVO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SE DETERMINA ADJUDICAR EL CONTRATO AL LICITANTE QUE REUNIO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE, SIENDO:					
NOMBRE DEL LICITANTE: COMERAFI, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANTES DE IVA
1	750	Metro Cuadrado	CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA IMPERMEABILIZACIÓN EN JUNTAS SISTEMA EN FRIO INCL. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SELLADO Y CALAFATEO DE FISURAS C/CEMENTO ASFALTICO Y PLÁSTICO, APLICACIÓN UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSO, UN RIEGO DE ARENA Y APLIC.DE PINTURA EN COLOR EXISTENTE PARA ACABADO.	54.50	40,875.00
2	2,188.04	Metros Cuadrados	CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO APP 3.5 MM VG ROJO, APLICANDO UN PRIMARIO TAPA PORO "IMPERPRIM S" A RAZÓN DE .20 LTS/M2. PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS COLOCACIÓN DEL SISTEMA PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO A.P.P. CON UN 12% DE POLÍMERO Y UNA FIBRA CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS./M2 CON UNA RESINA TERMO FIJA, EN 3.5 MM DE ESPESOR TOTAL ACABADO GRAVILLADO ROJO ADHERIDO POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN CON SOPLETE DE GAS BUTANO EL SISTEMA TENDRÁ UN TRASLAPE DE 10 CM ENTRE LIENZO Y LAS PUNTAS BIEN SELLADAS. INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE	251.10	549,416.84
3	200	Metro Cuadrado	CASA DE JUSTICIA DE SAN ANDRÉS CHOLULA IMPERMEABILIZACIÓN EN JUNTAS SISTEMA EN FRIO INCL. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SELLADO Y CALAFATEO DE FISURAS C/CEMENTO ASFALTICO Y PLÁSTICO, APLICACIÓN UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSO, UN RIEGO DE ARENA Y APLIC.DE PINTURA EN COLOR EXISTENTE PARA ACABADO.	54.50	10,900.00
4	1,767.80	Metro Cuadrado	CASA DE JUSTICIA DE SAN ANDRÉS CHOLULA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO APP 3.5 MM VG ROJO, APLICANDO UN PRIMARIO TAPA PORO "IMPERPRIM S" A RAZÓN DE .20 LTS/M2. PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS COLOCACIÓN DEL SISTEMA PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO A.P.P. CON UN 12% DE POLÍMERO Y UNA FIBRA CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS./M2 CON UNA RESINA TERMO FIJA, EN 3.5 MM DE ESPESOR TOTAL ACABADO GRAVILLADO ROJO ADHERIDO POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN CON SOPLETE DE GAS BUTANO EL SISTEMA TENDRÁ UN TRASLAPE DE 10 CM ENTRE LIENZO Y LAS PUNTAS BIEN SELLADAS. INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE	251.10	443,894.58
SUBTOTAL					\$1,045,086.42
IVA					\$167,213.83
TOTAL					\$1,212,300.25

ASÍ LO RESOLVIERON Y FIRMAN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ SIENDO LAS 11:15 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.

POR EL COMITÉ

C. RAFAEL PÉREZ XILOTL

C. JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ

C. FROYLÁN PEDRAZA BOUCHÁN

C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ

POR LA UNIDAD SOLICITANTE

POR LA CONTRALORIA

C. ANDRÉS BARRIOS ODÓNEZ

C. HUGO LÓPEZ SILVA