



1	SERVICIO	1
<p>DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO</p> <p>SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS A OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESPACIOS PARA OFICIALÍA COMÚN, Y JUZGADOS DE LO FAMILIAR Y ESPECIALIZADO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.</p> <p>II. LUGAR, PERIODO DEL SERVICIO Y PERIODO DE GARANTÍA:</p> <p>LUGAR: EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR EL SERVICIO EN OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL, OFICIALÍA COMÚN, Y JUZGADOS DE LO FAMILIAR Y ESPECIALIZADO UBICADOS EN CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI EN PERIFÉRICO ECOLÓGICO ARCO SUR NO. 4000 SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL. TEL. (222)2239400. EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 18:00 HORAS.</p> <p>2. PERIODO DEL SERVICIO: EL PERIODO DEL SERVICIO SERÁ AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020.</p> <p>3.- PERIODO DE GARANTÍA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y MÍNIMO POR UN AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>III. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO.</p> <p>A) EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PARA OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:</p> <p>1.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA NO FUA PREFABRICADA DE ACCESO A OFICINA HASTA UNA ALTURA PROMEDIO DE 3.50 M; INCLUYE: MATERIALES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MANO</p>	<p>\$1,590,613.88</p>	<p>\$1,590,613.88</p>



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



<p>DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA ACOMETIDA; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>3.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA PREFABRICADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" Y 0.3" CON CRISTAL DE 6 MM DE ESPESOR, PARA VENTANAS FIJAS VIO CORREDIZAS, PUERTAS, CANCELLES, ETC.; INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 24.95 M2.</p> <p>4.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELLICULA DE SEGURIDAD EN CANCELERÍA DE VIDRIO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 18.90 M2.</p> <p>5.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE TABLARCA PREFABRICADA DE 9 CM DE ESPESOR, BASTIDOR PREFABRICADO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 6.3 CMS. DE ANCHO A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 12.38 M2.</p> <p>6.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMBRIN A BASE DE TABLARCA PREFABRICADA COMPUJESTO POR UN PANEL DE YESO TIPO ESTÁNDAR DE 13 MM DE ESPESOR, BASTIDOR ARMADO PREFABRICADO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 36.35 M2.</p> <p>7.- REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAFÓN CIEGO DE TABLA ROCA PREFABRICADO EN MALAS CONDICIONES, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 40.00 M2.</p> <p>8.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO PLAFÓN DE PANEL, DE YESO PREFABRICADO ESTÁNDAR DE 13 MM DE ESPESOR, CON BASTIDOR ARMADO A BASE DE CANALETA DE 1 1/2" (PULGADAS) Y CANAL LISTON CALIBRE 26 A CADA 0.61 M DE SEPARACIÓN INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>9.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE LOSETA DE CERÁMICA PREFABRICADO ASENTADO CON ADHESIVO DE BAJA ABSORCIÓN, INCLUYE: MATERIALES, SEPARADORES DE 5 MM, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>10.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCCO DE CERÁMICA PREFABRICADA, DE 8 CMS. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 37.34 M2.</p> <p>11.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR DE HERRERÍA A BASE DE PERFILES AR DE 1/2" Y/O 2" PARA SOPORTAR ANTEPECHO SUPERIOR PREFABRICADO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 35.9619171 M2.</p> <p>12.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 004 SDO DE SOBREPONER O SIMILAR PREFABRICADO, INCLUYE: MATERIALES LOS INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>13.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO PREFABRICADO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>14.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA DE FIBROCEMENTO PREFABRICADO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>15.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA EN PLAFÓN PREFABRICADO, INCLUYE CABLE DE COBRE CALIBRES 10 O 12, CABLE DE USO RUDO 3X12, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>16.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTOS DUPLEX PREFABRICADO EN MURO, INCLUYE: CABLE DE COBRE CALIBRES 10 O 12, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>17.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PREFABRICADAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>18.- MANTENIMIENTO EN MUROS, PLAFONES, TRABES, ZOCCOS Y COLUMNAS EN EXTERIOR Y EN INTERIOR CON PINTURA VINÍLICA ALTURA DE 3.50 MTS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 174.58 M2.</p>		
--	---	---





COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

DICTAMEN- CUADRO COMPARATIVO

REFERENTE A LA CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS A OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL, ESPACIOS PARA OFICINA COMUN, Y JUZGADOS DE LO FAMILIAR Y ESPECIALIZADO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.

19.- LIMPIEZA FINA DEL ESPACIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 40.00 M2.

20.- SERVICIO DE RETIRO DE MATERIAL DE DESECHO.

B) EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PARA OFICIALÍA COMUN, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

1.- PARA EL ÁREA DE CALAS SE INSTALARÁN 3 VENTANILLAS MÁS, LA HABILITACIÓN ES A BASE DE MUROS DE TABLAROCA PREFABRICADA CON ACABADOS SIMILARES A LOS EXISTENTES: INSTALACIÓN DE MESAS DE TRABAJO, MAMPARAS INCLUYE LAS DIVISIONES, INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS Y CONTACTO DÚPLEX POR VENTANILLA, CANALIZACIONES PARA ALIMENTACIÓN DE VOZ Y DATOS Y ENERGÍA ELÉCTRICA.

2.- CONSERVAR Y HABILITAR ESPACIO PARA ÁREA DE DIGITALIZACIÓN EN UN ÁREA PROMEDIO DE 16 M2. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN MANTENER EL VANO DEL ACCESO POR ESCALERAS, LA CANCELERÍA, ACABADOS E INSTALACIONES DE CONTACTOS, VOZ Y DATOS ILUMINACIÓN SERÁN SIMILARES AL ÁREA EXISTENTE DE LAS OFICINAS DE OFICIALÍA COMUN, ILUMINACIÓN, SISTEMA DE VIDEOCAMARA HACIA LA OFICINA DEL ENCARGADO DE OFICINAS OFICIALÍA COMUN.

3.- RETIRO DE PIEZAS DE MÁRMOL EN MALAS CONDICIONES EN PASILLOS, ESCALERAS Y/O MUROS SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 250.00 M2.

4.- INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, COLOCACIÓN DE PISO DE MÁRMOL PREFABRICADO EN PASILLOS, ESCALERAS Y/O MUROS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 250.00 M2.

C) EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS A JUZGADOS DE LO FAMILIAR Y ESPECIALIZADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

1.- MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LAS SALAS DE ATENCIÓN DE LOS JUZGADOS DE LO FAMILIAR, CONSISTENTE EN LA SUBDIVISIÓN DE UNA SALA EN DOS, EMPLEANDO TABLAROCA PREFABRICADA Y AJUSTANDO CANCELERÍA EXISTENTE Y SUMINISTRANDO CANCELERÍA NUEVA NECESARIA PARA DICHA MODIFICACIÓN ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS VENTANAS CORREDIZAS PREFABRICADAS POR LA PARTE EXTERIOR DE OFICINAS DEL JUZGADO PARA VENTILACIÓN DE SECCIÓN SIMILAR A LAS EXISTENTES EN EL ÁREA, INCLUYE CORTE DEL SOPORTE EN EL MURO DE TABLAROCA PREFABRICADO MOVIBLE.

2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA PREFABRICADA EN SALA DE ATENCIÓN A BASE DE MADERA DE PINO ACABADO BARNIZADO COLOR MAPLE DE 0.45 M DE ANCHO Y 1.07 M DE ALTO EN FORMA DE ESCUADRA MEDIDAS 3.00 X 3.70 M, INCLUYE 3 MAMPARAS DE ACRILICO TRANSPARENTE PREFABRICADAS DIMENSIONES PROMEDIO 0.50 X 0.52 M.

V.- CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO:

EL PROVEEDOR DEBERÁ TRABAJAR EN APEGO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA PRESTAR EL SERVICIO.

EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LAS ÁREAS LIMPIAS Y EN COMPLETA FUNCIONALIDAD RETIRANDO TODO EL MATERIAL DE DESECHO POR SUS PROPIOS MEDIOS SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONTRATANTE.

EL PROVEEDOR DEBERÁ RESGUARDAR LA HERRAMIENTA, EQUIPO, ACCESORIOS Y TODO MATERIAL, AL TÉRMINO DEL DÍA DE TRABAJO ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD DEL CUIDADO Y CUSTODIA DE LAS MISMAS.

EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON EL PERSONAL REQUERIDO, DEBIDAMENTE CAPACITADO PARA CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO EN EL TIEMPO REQUERIDO.

SUBTOTAL	\$1,590,613.98
IVA	\$254,498.22
TOTAL	\$1,845,112.10

ASÍ LO RESOLVIERON Y FIRMAN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.

POR EL COMITÉ

C. ISRAEL CUARPO CORTÉS

C. JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ

C. FROYLÁN PEDRAZA BOUGHÁN

C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ

POR LA UNIDAD SOLICITANTE

POR LA CONTRALORIA

C. ANDRÉS BARRIOS ORDÓÑEZ

C. HUGO LÓPEZ SILVA