

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
ACTA DE COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LFO-OB-001-2021
No. DE IDENTIFICACIÓN EN COMPRANET: LO-921080940-E2-2021
OBJETO DE LA LICITACIÓN: ADECUACIONES EL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES EN LA CIUDAD DE PUEBLA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DOS JUZGADOS LABORALES; ADECUACIONES DE LOCALES EN PLAZA COMERCIAL EN EL DISTRITO DE TEHUACÁN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN JUZGADO LABORAL

EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2021, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, EN LA SALA DE JUNTAS DE PRESIDENCIA, UBICADA EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE JUSTICIA PENAL CON DOMICILIO EN LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA 11 SUR No. 11921 COLONIA EX HACIENDA CASTILLOTLA, C.P. 72498; EL C. ISRAEL CUAPIO CORTÉS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO SUPLENTE, C. JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, SECRETARIO TÉCNICO, C. ZOILA REYNA LUNA MARTÍNEZ, VOCAL, C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ, VOCAL; ASÍ COMO LA C. ESTEFANÍA ROMERO IBARRA, COMO SUPLENTE DEL TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; C. LUIS FELIPE DE LA PEÑA ARÉVALO, REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE; ASÍ MISMO SE CUENTA CON LA ASISTENCIA DEL C. JUAN CARLOS SANDOVAL RUÍZ, TITULAR DE UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO EL PRESENTE ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO; CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS; 3 FRACCIÓN X Y ANEXO 9 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; 3, 27 FRACCIÓN 1, 38 PÁRRAFO QUINTO, 39, 39 BIS, Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 67 FRACCIÓN I Y 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 88, 92, 101 FRACCIÓN I, 104 FRACCIÓN I, 105 Y 106 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; NUMERALES I.1, II.1, II.1.1, II.1.2, II.3, II.4, II.4.17, III.2, III.3, III.4, III.5, IV.1, IV.1.3, IV.1.4, IV.1.6 Y IV.1.9 DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; Y LOS PUNTOS 5.5, 8, 10, DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LFO-OB-001-2021 COMPRANET: LO-921080940-E2-2021; A CONTINUACIÓN SE HACE CONSTAR LO SIGUIENTE: -----

HECHOS

- 1.- SE PROCEDE A INFORMAR EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, EN VIRTUD DE LAS RAZONES LEGALES, FINANCIERAS, TÉCNICAS Y/O ECONÓMICAS DICTAMINADAS POR EL ASESOR TÉCNICO DE LA CONTRATANTE, QUIEN HA SUSTENTADO TAL DETERMINACIÓN. -----
- 2.- Y DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SE RELACIONA A CONTINUACIÓN LOS LICITANTES QUE CUYAS PROPOSICIONES SON DESECHADAS DE ACUERDO A LAS RAZONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE SE DESCRIBEN EXPRESAMENTE A CONTINUACIÓN: -----

LICITANTE: DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.
(PUEBLA- TEHUACÁN)

EN EL DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, EL LICITANTE NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 7 "PROPUESTA ECONÓMICA INCISO A" DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, EN DONDE SE ESTABLECE QUE CON RESPECTO DE LOS DOCUMENTOS DEL DP-06 AL DP-17, SE SOLICITÓ QUE SE INTEGRARAN POR CADA OBRA; LOS CUALES DEBÍAN ESTAR PERFECTAMENTE IDENTIFICADOS Y SEPARADOS CON CARÁTULA PARA CADA UNA DE LAS OBRAS, Y POR CADA DP (DOCUMENTO) Y ADEMÁS DEBERÁ CONTENER EL NOMBRE DE LA OBRA A LA QUE CORRESPONDIERA; Y EN SU LUGAR EL LICITANTE PRESENTA LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS, DE MANERA UNIFICADA EN UNO SOLO, COMO SI FUERA UNA SOLA OBRA, EN TAL VIRTUD NO ES POSIBLE EVALUAR SU PROPUESTA DE UNA MANERA ESPECÍFICA Y OBJETIVA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y POR LO TANTO LA PROPUESTA RESULTA NO SOLVENTE PARA LA CONVOCANTE. ----- LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 63 FRACCIÓN I, 64, 65 Y 69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ANTES CITADA Y LOS PUNTOS 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 Y 9 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA. -----

No. DE OBRA: 1.- "ADECUACIONES AL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE LA 12 ORIENTE, EN SECCIÓN CON ACCESO POR LA 6 NORTE, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DOS JUZGADOS LABORALES DE LA CIUDAD DE PUEBLA". -----

LICITANTE: APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
(PUEBLA)

NO CUMPLE DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS PERTENECIENTES AL DOCUMENTO DP-15, EN LA INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS (DOCUMENTO DP-06), EN LAS SIGUIENTES CLAVES:

CLAVE	CONCEPTO	MOTIVACIÓN
37065	EXTERMINACIÓN DE HONGOS Y MICROORGANISMOS EN DIVERSAS ÁREAS, MEDIANTE EL LAVADO DEL ÁREA CON ACIDO MURIÁTICO, CLORO Y BÓRAX DILUIDOS CON AGUA AL 5%	EN VIRTUD DE QUE LOS RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA CONSIDERADOS, NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES, TOMANDO EN CUENTA LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS EN EXPERIENCIAS ANTERIORES Y LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBERÁN



**LICITANTE: APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
(PUEBLA)**

		REALIZARSE LOS TRABAJOS; ADEMÁS DE NO ENCONTRARSE LA DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR EL LICITANTE.
37066	ERRADICACIÓN DE FLORA PARASITARIA PREVIO ARRANQUE DE RAÍZ CON SOLUCIÓN DE AGUA AL 20 % DE PERÓXIDO DE HIDROGENO, 12 % DE CLORO PARA ALBERCA Y 7% DE BÓRAX, LA SOLUCIÓN SE APLICARÁ CON ASPERSOR MANUAL, DEJANDO SECAR LA ZONA 12 HRS. PARA UNA SEGUNDA APLICACIÓN.	EN VIRTUD DE QUE LOS RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA CONSIDERADOS, NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES, TOMANDO EN CUENTA LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS EN EXPERIENCIAS ANTERIORES Y LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBERÁN REALIZARSE LOS TRABAJOS; ADEMÁS DE NO ENCONTRARSE LA DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR EL LICITANTE.
11207	DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA HASTA 10CM DE ESPESOR, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA, CORTES, ANDAMIOS, EQUIPO HERRAMIENTA, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	EN VIRTUD DE QUE LOS RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA CONSIDERADOS, NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES, TOMANDO EN CUENTA LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS EN EXPERIENCIAS ANTERIORES Y LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBERÁN REALIZARSE LOS TRABAJOS; DESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR EL LICITANTE.
DEM035	DEMOLICIÓN A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS	EN VIRTUD DE QUE LOS RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA CONSIDERADOS, NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES, TOMANDO EN CUENTA LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS EN EXPERIENCIAS ANTERIORES Y LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBERÁN REALIZARSE LOS TRABAJOS, DESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR EL LICITANTE; ADEMÁS NO SE PROPONE EL EQUIPO ADECUADO, NECESARIO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS OBJETO DEL CONCEPTO (NO CONSIDERA ANDAMIOS Y EL TRABAJO ES EN ALTURA).
11016	DEMOLICIÓN DE LAMBRIN O AZULEJO SIMILAR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	EN VIRTUD DE QUE LOS RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA CONSIDERADOS, NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES, TOMANDO EN CUENTA LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS EN EXPERIENCIAS ANTERIORES Y LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBERÁN REALIZARSE LOS TRABAJOS, DESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR EL LICITANTE.
31022-A-INI	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA DE 1.00 CM DE ESPESOR APROXIMADO INCL. RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO DENTRO DE LA OBRA	EN VIRTUD DE QUE LOS RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA CONSIDERADOS, NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES, TOMANDO EN CUENTA LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS EN EXPERIENCIAS ANTERIORES Y LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBERÁN REALIZARSE LOS TRABAJOS; DESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR EL LICITANTE.
FIRCON-15-A	ELABORACIÓN DE FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 CON DOBLE PARRILLA DE VARILLA DE #4 @ 25 CM EN AMBOS SENTIDOS. ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES, NO CORRESPONDEN CON LAS REQUERIDAS EN EL CONCEPTO; EL CONCEPTO REQUIERE CONCRETO ARMADO CON DOBLE PARRILLA DE VARILLA DEL # 4 @25 CM. Y EL OFERTADO ES REFUERZO CON



LICITANTE: APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. (PUEBLA)		
	CORRECTA ELABORACIÓN.	MALLA DE ALAMBRE 6-6/10-10.
96897-B-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARED DE TABLAROCA 2 CARAS CON PERFIL GALVANIZADO LIGERO 635, INCLUYE, PERFILES, TORNILLERÍA, CINTA, Y CALAFATEADO DE JUNTAS CON READY MIX	NO CONSIDERA EL COSTO DEL READY MIX EN LA INTEGRACIÓN DEL COSTO UNITARIO, AÚN CUANDO SE SOLICITA EN EL CONCEPTO.
PANELTABLA-AD-B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE PANEL DE YESO A DOS CARAS DE 12.7MM (TABLAROCA), CON CANALES 15.24 CAL. 22 Y POSTES 15.24 CAL. 20 A CADA 60 CM MÁXIMO. JUNTAS CON BASECOAT. INCLUYE, CINTA, TORNILLOS, ACCESORIOS, REFUERZOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	NO CONSIDERA EL COSTO DEL JUNTEO CON BASECOAT EN LA INTEGRACIÓN DEL COSTO UNITARIO, AÚN CUANDO SE SOLICITA EN EL CONCEPTO.
PANELTABLA-AD-C	S. Y C. DE MURO TABLACIMIENTO A UNA CARA 12.7MM (DUROCK) CON CANAL 6.35 CAL 22 Y POSTE 6.35 CAL 20 A CADA 40.6CM MÁXIMO. JUNTAS CON BASECOAT. INCLUYE, CINTA, BOTAGUAS, MEMBRANA IMPERMEABLE (TYVEK), TORNILLOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	NO CONSIDERA LA MEMBRANA TYVEK EN LA INTEGRACIÓN DEL COSTO UNITARIO, AÚN CUANDO SE SOLICITA EN EL CONCEPTO.
A-ELEC-4-AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE TABLERO GENERAL EN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA A TABLERO CENTRAL A TABLERO CENTRAL DE DISTRIBUCIÓN EN INSTALACIONES CON TUBO CONDUIT FO. GALVANIZADO PARED GRUESA Y CABLE # 4, 3F Y 4H, INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	EN LA CUANTIFICACIÓN DE MATERIAL, CONSIDERA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SOLO TRES HILOS, CUANDO EL CONCEPTO LA SOLICITA EN 4 HILOS. EL COSTO DEL CONDUCTOR CALIBRE 4, ESTÁ MUY POR DEBAJO DEL COSTO DE MERCADO.
INSTPE-AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA AUTOMÁTICA DE 20KW/23KVA 220/127VOLTS 3 FASES 4 HILOS 60HZ F.P 0.8. MARCA KOHLER-SDMO O SIMILAR, INCLUYE INTERRUPTOR A PIE DE GENERADOR DE 62 AMPERES, CABINA ACÚSTICA SOBRE BASE DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 62 LITROS, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, MANIOBRAS, ARRANQUE Y T.N.C.F.	EL COSTO DEL EQUIPO ESTÁ MUY POR DEBAJO DEL PRECIO DE MERCADO
LUMILED60X60	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMPOTRAR O SUSPENDER DE 60X60 CM. 33W. 3300 LM. 6000K. GABINETE DE ALUMINIO COLOR BLANCO MARCA MAGG MODELO L5520-130 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	NO CONSIDERA EL AISLANTE PARA EMPALMES Y CONEXIONES DE CONECTORES EN LA INTEGRACIÓN DE COSTOS UNITARIOS.
51867	SUM Y COL DE ESCALERILLA PARA RECIBIR INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE VOZ Y DATOS SE INCLUYE SOPORTES FIJADOS A LOSACERO Y VIGAS	OMITE LOS SOPORTES Y ACCESORIOS PARA LA FIJACIÓN DE LA ESCALERILLA EN LA INTEGRACIÓN DE COSTOS UNITARIOS.
VYDSALRE-AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO CERTIFICADO PANDUIT PARA NODOS DE RED CON UN DESARROLLO DE 12-30MTS, INCLUYE: JACK CAT6 FACEPLATE, CABLE UTP CAT6 PANDUIT Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO OFERTADO NO COINCIDE CON LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA POR LA CONVOCANTE (SE SOLICITA CABLEADO ESTRUCTURADO CERTIFICADO PANDUIT Y SOLO OFERTAN CABLEADO ESTRUCTURADO)
VIDEOSAL-AD	SALIDA PARA AUDIO Y VIDEO EN SALA DE AUDIENCIAS ORALES QUE INCLUYE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA 25 MM. DE DIÁMETRO CON CONEXIONES, RANURAS Y FIJACIÓN, CAJAS DE REGISTRO DE 2"X4" O 4"X4", EN RECORRIDO PROMEDIO DE 18 M, SOBRE PLAFÓN, SOBRE MURO DE CARGA O INTERIOR DE MURO FALSO, P.U.O.T.	NO SE PROPONE EL EQUIPO ADECUADO, NECESARIO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS OBJETO DEL CONCEPTO (NO CONSIDERA ANDAMIOS Y EL TRABAJO ES EN ALTURA). NO INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CAJAS DE REGISTRO, CONEXIONES PARA EL ENSAMBLE DE LA CANALIZACIÓN QUE SE REQUIEREN EN EL CONCEPTO. EN CAMBIO OFERTA EL CABLEADO ELÉCTRICO DE LA CANALIZACIÓN AÚN CUANDO ESTE NO SE REQUIERE EN EL CONCEPTO.
VYDTUB-A-AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN CON TUBO CONDUIT FO. GALVANIZADO PARED GRUESA, INCLUYE:	NO SE PROPONE EL EQUIPO ADECUADO, NECESARIO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS OBJETO DEL CONCEPTO



LICITANTE: APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. (PUEBLA)		
	ACCESORIOS PARA TUBERÍA, SOPORTERÍA, ACCESORIOS PARA CAJAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON UN DESARROLLO DE 6-10 MTS	(NO CONSIDERA ANDAMIOS Y EL TRABAJO ES EN ALTURA). NO INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CAJAS DE REGISTRO, CONEXIONES PARA EL ENSAMBLE DE LA CANALIZACIÓN QUE SE REQUIEREN EN EL CONCEPTO. EN CAMBIO OFERTA EL CABLEADO ELÉCTRICO DE LA CANALIZACIÓN AÚN CUANDO ESTE NO SE REQUIERE EN EL CONCEPTO.
54072	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA MINI-SPLIT INCLUYE CANALIZACIONES, CABLEADOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOS MATERIALES OFERTADOS NO COINCIDEN CON LOS REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE.
32253	PULIDO DE PISO DE MÁRMOL CON PULIDORAS MECÁNICAS INCL. DESBASTE EMBOQUILLADOS Y ABRILLANTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	NO CONSIDERA AGUA NI ABRASIVOS (ÁCIDOS) PARA EL PULIDO DEL MÁRMOL
CLAVE	CONCEPTO	MOTIVACIÓN
APMU012-1	REPELLADO Y APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA, EN PROP: 1: 1: 6 EN PLAFÓN A REGLA DE 2.5 CM DE ESPESOR PROM. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FABRICACIÓN DEL MORTERO, BOQUILLAS, ANDAMIOS, PICADO NERVIOS DE TEMPERATURA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA.	NO CONSIDERA DESPERDICIOS DE MORTERO EN LA INTEGRACIÓN DEL COSTO UNITARIO
33117	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LAVABO BLANCO AMERICAN STANDARD MOD. VERACRUZ O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE LLAVE DE ALETA, CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADO, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA	NO CONSIDERA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COLOCACIÓN DEL MOBILIARIO SANITARIO
33202	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA	NO CONSIDERA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COLOCACIÓN DEL MOBILIARIO SANITARIO
33189	S. Y C. DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO ECONÓMICO	NO CONSIDERA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COLOCACIÓN DEL MOBILIARIO SANITARIO
33198	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERÁMICA COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.	NO CONSIDERA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COLOCACIÓN DEL MOBILIARIO SANITARIO
33130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO ECOLÓGICO GOBI MOD. MGS-E HELVEX INCL. INCLUYE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA	NO CONSIDERA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COLOCACIÓN DEL MOBILIARIO SANITARIO
33194	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDERO DE LAMINA DE 41 X 41 CMS. ESMALTADO, INCL. CONTRAREJILLA, CESPOL Y LLAVE DE NARIZ C/CHAPETON CROMADOS.	NO CONSIDERA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COLOCACIÓN DEL MOBILIARIO SANITARIO
MSPLIT-3TON-A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINISPLIT DE 3 TONELADAS MARCA YORK O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	NO CONSIDERA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL MINISPLIT
54068	MINISPLIT PORTÁTIL YORK MODELO PACA12FD-AKA DE 1 TON. HEAT PUMP - CONTROL REMOTO VOLTAJE 110 / 1 / 60 INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	NO CONSIDERA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL MINISPLIT
42101	S. Y C. DE MAMPARA CON MARCO METÁLICO, METAL DESPLY MORTERO PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO VIDRIADO, INCL. SOLDADURA, PRIMARIO ROJO, FLETES Y GASTOS DE TALLER.	NO CONTEMPLA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA MAMPARA
PTA009	PUERTA DE 0.90X 2.10 M. CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM. Y PEINAZOS HORIZONTALES A CADA 30 CM. EN SENTIDO HORIZONTAL, FORRADA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. EN AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO Y	NO CONTEMPLAN LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA FIJACIÓN DE LA PUERTA.



LICITANTE: APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. (PUEBLA)		
	CONTRAMARCO SENCILLO DE MADERA DE PINO, CHAMBRANAS, BISAGRAS, ACABADO EN BARNIZ NATURAL, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, FIJACIÓN MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	
PTAAUD-A-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.22X2.20 M. CONFORMADA DE DOS HOJAS ABATIBLES, ELABORADA CON BASTIDOR DE MADERA, TRIPLAY DE PINO DE 6 MM Y AISLANTE ACUSTICO DE FIBRA DE VIDRIO., INCLUYE, CHAMBRANAS, BISAGRAS, ACABADO EN BARNIZ NATURAL, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	NO CONTEMPLAN LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA FIJACIÓN DE LA PUERTA.
PTAAUD-B-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE 0.50 X 0.85 MTS SEGUN DISEÑO, FORJADAS CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO, FORRADO CON LAMINADO MELÁMINICO MARCA ARAUCO LÍNEA VESTO MODELO MOSCATO O SIMILAR ESPESOR DE 6.15 MM INCLUYE CALZAS, MARCO, BISAGRAS DE 3.5" NEGRAS ACABADO MATE, TORNILLERÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	NO CONTEMPLAN LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA FIJACIÓN DE LA PUERTA.
BARMAD-A-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE MADERA SEGÚN DISEÑO, FORJADO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO, FORRADO CON LAMINADO MELÁMINICO MARCA ARAUCO LÍNEA VESTO MODELO MOSCATO O SIMILAR ESPESOR DE 6.15 MM INCLUYE TORNILLERÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	NO CONTEMPLA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA FIJACIÓN DEL BARANDAL.
BARATEN-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE MADERA PARA BARRA DE ATENCIÓN CON UN ANCHO DE 50 CM Y 10 DE PERALTE, CONFORMADA POR TRIPLAY DE PINO DE 6 MM Y BARNIZ, INCLUYE FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	NO CONTEMPLAN LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DE MADERA.
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	SE SOLICITA MURO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, Y PROPONEN MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA.
LEIGHTON60X60-A-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE PORCELÁNICO MOD. LEIGHTON 0.60 X 0.60 M COLOR LIGHT MCA. CESANTONI, ADHESIVO MCA CREST PARA PORCELANATO COLOR BLANCO O SIMILAR, JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR BEIGE INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, CORTES Y DESPERDICIOS, EQUIPO PROTECCIÓN PERSONAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	NO CONSIDERAN EN SU PROPUESTA EL MATERIAL NECESARIO PARA COLOCAR 1 M2 DE LAMBRIN. (CONSIDERAN 1KG POR CADA M2)
LEIGHTON60X60-B-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELÁNICO MOD. LEIGHTON 0.60 X 0.60 M COLOR LIGHT MCA. CESANTONI, ADHESIVO MCA CREST PARA PORCELANATO COLOR BLANCO O SIMILAR, JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR BEIGE INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, CORTES Y DESPERDICIOS, EQUIPO PROTECCIÓN PERSONAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	NO CONSIDERAN EN SU PROPUESTA EL MATERIAL NECESARIO PARA COLOCAR 1 M2 DE LAMBRIN. (CONSIDERAN 1KG POR CADA M2)
NO CUMPLE DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS PERTENECIENTES AL DOCUMENTO DP-15, EN LA INTEGRACIÓN DE LOS BÁSICOS AUXILIARES (DOCUMENTO DP-14), EN LAS SIGUIENTES CLAVES:		
DOCUMENTO NO. DP-14	ANÁLISIS DE LOS BÁSICOS AUXILIARES CONCRETO F'C=100 KG/CM2	EN EL BÁSICO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, NO CONSIDERA AGUA PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO.



LICITANTE: APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. (PUEBLA)		
DOCUMENTO NO. DP-14	ANÁLISIS DE LOS BÁSICOS AUXILIARES CUADRILLA (OF. PANELERO/TABLAROQUERO + AYUDANTE GENERAL)	EN EL BÁSICO DE CUADRILLA (OF. PANELERO / TABLAROQUERO + AYUDANTE GENERAL) VARÍA EL PORCENTAJE DE HERRAMIENTA MENOR COMO PROPORCIÓN DE LA MANO DE OBRA CON RESPECTO A LAS DEMÁS BÁSICOS AUXILIARES EN LAS DEMÁS CONSIDERA EL 3% Y EN ESTE SOLO EL 2%

LICITANTE: ARQZEP ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V. (PUEBLA)		
NO CUMPLE DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS PERTENECIENTES AL DOCUMENTO DP-15, EN LA INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS (DOCUMENTO DP-06), EN LAS SIGUIENTES CLAVES:		
CLAVE	CONCEPTO	MOTIVACIÓN
11045	DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, EL MATERIAL NO ES RECUPERABLE.	EN EL CONCEPTO 11045 NO CONTEMPLA USO DE ANDAMIOS.
CD15X20-AR-A	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 25X15 ARMADO CON ARMEX 15-2-4 INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA	EN EL CONCEPTO CD15X20-AR-A CONTEMPLA UN CONCRETO DE RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2, Y EL CONCEPTO PIDE UN CONCRETO DE RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2.
FIRCON-15-A	ELABORACIÓN DE FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 CON DOBLE PARILLA DE VARILLA DE #4 @ 25 CM EN AMBOS SENTIDOS. ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	EN EL CONCEPTO FIRCON-15-A CONTEMPLA UN CONCRETO DE RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2, Y EL CONCEPTO PIDE UN CONCRETO DE RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. ADICIONALMENTE NO CONTEMPLA EL ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DEL No. #4 @ 25 CM SOLICITADO.
96897-B-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARED DE TABLAROCA 2 CARAS CON PERFIL GALVANIZADO LIGERO 635, INCLUYE, PERFILES, TORNILLERÍA, CINTA, Y CALAFATEADO DE JUNTAS CON READY MIX	EN EL CONCEPTO 96897-B-AD NO CONTEMPLA EL MATERIAL NECESARIO PARA LA FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA, NI DE LOS PÁNELES; TAMPOCO CONTEMPLA EL USO DE PASTA PARA UNIONES Y PLACAS DE TABLAROCA.
PANELTABLA-AD-B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE PANEL DE YESO A DOS CARAS DE 12.7MM (TABLAROCA), CON CANALES 15.24 CAL. 22 Y POSTES 15.24 CAL. 20 A CADA 60 CM MÁXIMO. JUNTAS CON BASECOAT. INCLUYE, CINTA, TORNILLOS, ACCESORIOS, REFUERZOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	EN EL CONCEPTO PANELTABLA-AD-B CONTEMPLAN POSTE Y CANAL DE 6.35 CM, Y EL CONCEPTO PIDE POSTE Y CANAL DE 15.24 CM. TAMPOCO ESPECIFICA EL CALIBRE DEL MATERIAL PROPUESTO. NO CONTEMPLA EL MATERIAL NECESARIO PARA LA FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA, NI DE LOS PÁNELES.
PANELTABLA-AD-C	S. Y C. DE MURO TABLACIMIENTO A UNA CARA 12.7MM (DUROCK) CON CANAL 6.35 CAL 22 Y POSTE 6.35 CAL 20 A CADA 40.6CM MÁXIMO. JUNTAS CON BASECOAT. INCLUYE, CINTA, BOTAGUAS, MEMBRANA IMPERMEABLE (TYVEK), TORNILLOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	EN EL CONCEPTO PANELTABLA-AD-C NO CONTEMPLA EL MATERIAL NECESARIO PARA LA FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA, NI DE LOS PANELES. TAMPOCO CONTEMPLAN LA MEMBRANA IMPERMEABLE.
33117	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LAVABO BLANCO AMERICAN STANDARD MOD. VERACRUZ O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE LLAVE DE ALETA, CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADO, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA	EN EL CONCEPTO 33117 NO CONTEMPLAN LA LLAVE DE ALETA, CONTRA REJILLA Y CESPOL, Y DEMÁS MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN.
33202	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA	EN EL CONCEPTO 33202 NO CONTEMPLAN LA LLAVE DE ALETA Y CONTRA REJILLA, Y DEMÁS MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN.
33198	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERÁMICA COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.	EN EL CONCEPTO 33198 NO CONTEMPLAN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIJAS Y CUELLO DE CERA PARA EL W.C.
33194	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDERO DE LAMINA DE 41 X 41 CMS. ESMALTADO, INCL. CONTRAREJILLA, CESPOL Y LLAVE DE NARIZ C/CHAPETON CROMADOS.	EN EL CONCEPTO 33194 NO CONTEMPLAN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAREJILLA, CESPOL Y LLAVE DE NARIZ.



LICITANTE: ARQZEP ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V. (PUEBLA)		
C-CARGA015	CENTRO DE CARGA CON ZAPATAS PRINCIPALES No. CAT. Q0312L125GRB, 12P-125A, 3F-4H, 120/240V, GABINETE NEMA 3R, MCA. SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	EN EL CONCEPTO C-CARGA 015 NO CONTEMPLAN EL CABLE NECESARIO PARA EL CONCEPTO.
51359	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 24 CIRCUITOS UNA FASE 3 HILOS Q0124L. INCL. INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 2 POLOS	EN EL CONCEPTO 51359 NO CONTEMPLAN EL INTERRUPTOR SOLICITADO PARA EL CONCEPTO.
CABLECUTHW14	CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CAL. 14 AWG MCA. CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	EL CONCEPTO CABLECUTHW14 CONTEMPLA UN PRECIO DEL CABLE FUERA DE MERCADO DE \$12.00 PESOS (PRECIO DE HOMEDEPOT 7.33 S/IVA).
CABLECUTHW12	CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CAL. 12 AWG MCA. CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	EL CONCEPTO CABLECUTHW12 CONTEMPLA UN PRECIO DEL CABLE FUERA DE MERCADO DE \$16.00 PESOS (PRECIO DE HOMEDEPOT 10.34 S/IVA).
A-ELEC-4-AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE TABLERO GENERAL EN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA A TABLERO CENTRAL A TABLERO CENTRAL DE DISTRIBUCIÓN EN INSTALACIONES CON TUBO CONDUIT FO. GALVANIZADO PARED GRUESA Y CABLE # 4, 3F Y 4H, INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	EN EL CONCEPTO A-ELEC-4-AD NO CONTEMPLARON EL TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO DE PARED GRUESA.
REGVOLT-A-AD	SUMINISTRO COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE, CON CAPACIDAD DE 15KVA TRIFASICO 220/127, 40-56 AMPERES POR FASE, MCA. SOLA BASIC MOD. XELLENC 15000 XL38-22-315 O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS. INCLUYE: CABLEADO #6 3F-4H-TIERRA, TUBERÍA GALVANIZADA PARED GRUESA, CONEXIONES Y T.N.C.F.	EN EL CONCEPTO REGVOLT-A-AD NO CONTEMPLARON EL CABLE NECESARIO SOLICITADO EN EL CONCEPTO DE CATALOGO.
51644	S. Y C. DE SISTEMA DE TIERRAS CON CABLE DESNUDO CAL. 1/0 INCL. CONECTORES SOLDABLES CADWELD MOD. 150 VARILLA COOPERWELD ALREDEDOR DE LA SUBESTACION	EN EL CONCEPTO 51644 NO CONTEMPLARON LAS VARILLAS PARA EL SISTEMA DE TIERRAS.
51001-A	SAL. CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PARED DELGADA, T GALVANIZADA PARED DELGADA, CONTRA Y MONITOR, CAJA, TUBERIA P.V.C. CABLEADO, PLACA CONTACTO Y LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	EN EL CONCEPTO 51001-A NO CONTEMPLARON EL CONTACTO MONOFÁSICO SOLICITADO EN EL CONCEPTO.
51867	SUM Y COL DE ESCALERILLA PARA RECIBIR INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE VOZ Y DATOS SE INCLUYE SOPORTES FIJADOS A LOSACERO Y VIGAS	EN EL CONCEPTO 51867 NO CONTEMPLARON EL MATERIAL NECESARIO PARA FIJAR LA ESCALERILLA DEL CONCEPTO.
54073-A	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO Y TEMPERATURA CON TECNOLOGÍA VPX MARCA HONEYWELL MOD. DFHT, INCLUYE MANO DE OBRA PARA FIJACION EN ALTURAS NO MAYORES A 3 MTS. HERRAMIENTAS Y HERRAJES NECESARIOS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	EN EL CONCEPTO 54073-A NO CONTEMPLARON EL MATERIAL NECESARIO PARA FIJAR EL DETECTOR DEL CONCEPTO.
VIDEOSAL-AD	SALIDA PARA AUDIO Y VIDEO EN SALA DE AUDIENCIAS ORALES QUE INCLUYE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA 25 MM. DE DIÁMETRO CON CONEXIONES, RANURAS Y FIJACIÓN, CAJAS DE REGISTRO DE 2"x4" O 4"x4", EN RECORRIDO PROMEDIO DE 18 M, SOBRE PLAFÓN, SOBRE MURO DE CARGA O INTERIOR DE MURO FALSO, P.U.O.T.	EN EL CONCEPTO VIDEOSAL-AD NO CONTEMPLARON LAS CAJAS DE REGISTRO SOLICITADAS EN EL CONCEPTO.
37067	LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE HERRERÍA EXISTENTE RETIRANDO CAPAS DE PINTURA OXIDADA Y POSTERIOR LA APLICACIÓN DE PRIMARIO Y TERMINACIÓN EN ESMALTE DE ACUERDO CON MUESTRA AUTORIZADA	EN EL CONCEPTO 37067 NO CONTEMPLAN NINGÚN MATERIAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.
REPALUM-06	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CANCELERÍA DE	EN EL CONCEPTO REPALUM-06 NO CONTEMPLAN



LICITANTE: ARQZEP ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V. (PUEBLA)		
	ALUMINIO ANODIZADO DURANODIK CONSIDERANDO CAMBIO DE CRISTALES ROTOS, LUBRICACIÓN DE CARRETILLAS, CAMBIO DE MANIJAS, FELP, TORNILLOS FALTANTES.	NINGÚN MATERIAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.
PTA009	PUERTA DE 0.90X 2.10 M. CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM. Y PEINAZOS HORIZONTALES A CADA 30 CM. EN SENTIDO HORIZONTAL, FORRADA DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. EN AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO SENCILLO DE MADERA DE PINO, CHAMBRANAS, BISAGRAS, ACABADO EN BARNIZ NATURAL, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, FIJACIÓN MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	EN LOS CONCEPTOS PTA009, NO CONTEMPLA HERRAMIENTA NI EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA MANO DE OBRA.
PTAAUD-A-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.22X2.20 M. CONFORMADA DE DOS HOJAS ABATIBLES, ELABORADA CON BASTIDOR DE MADERA, TRIPLAY DE PINO DE 6 MM Y AISLANTE ACUSTICO DE FIBRA DE VIDRIO., INCLUYE, CHAMBRANAS, BISAGRAS, ACABADO EN BARNIZ NATURAL, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, DIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	EN EL CONCEPTO PTAAUD-A-AD NO CONTEMPLA HERRAMIENTA NI EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA MANO DE OBRA.
BARMAD-A-AD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE MADERA SEGUN DISEÑO, FORJADO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO, FORRADO CON LAMINADO MELÁMINICO MARCA ARAUCO LINEA VESTO MODELO MOSCATO O SIMILAR ESPESOR DE 6.15 MM INCLUYE TORNILLERIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	EN EL CONCEPTO BARMAD-A-AD NO CONTEMPLA HERRAMIENTA NI EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA MANO DE OBRA.
PTAAUD-B-AD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE 0.50 X 0.85 MTS SEGUN DISEÑO, FORJADAS CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO, FORRADO CON LAMINADO MELÁMINICO MARCA ARAUCO LINEA VESTO MODELO MOSCATO O SIMILAR ESPESOR DE 6.15 MM INCLUYE CALZAS, MARCO, BISAGRAS DE 3.5" NEGRAS ACABADO MATE, TORNILLERIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	EN EL CONCEPTO PTAAUD-B-AD, NO CONTEMPLA HERRAMIENTA NI EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA MANO DE OBRA.
BARATEN-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE MADERA PARA BARRA DE ATENCIÓN CON UN ANCHO DE 50 CM Y 10 DE PERALTE, CONFORMADA POR TRIPLAY DE PINO DE 6 MM Y BARNIZ, INLUYE FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	EN EL CONCEPTO BARATEN-AD NO CONTEMPLA HERRAMIENTA NI EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA MANO DE OBRA.
97140-AD	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE FIRME DE CACAHUATILLO, CAL Y CEMENTO 1:3:12 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MALLA DE 6x6-10/10, CIMBRA, ACARREO DE MATERIALES, NIVELADO, MAESTREADO, REGLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	EN EL CONCEPTO 97140-AD NO CONTEMPLAN LA CAL, AGUA, MALLA Y DEMAS MATERIALES NECESARIOS PARA EJECUTAR EL CONCEPTO.
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	EN EL CONCEPTO 31105 CONTEMPLAN UN MORTERO DE CEMENTO ARENA DE PROPORCION 1:5, Y EL CONCEPTO SOLICITA UN MORTERO CON PROPORCION 1:3.
32577	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO LAMINADO DE 8 MM INCLUYE BAJO ALFOMRA DE ACUERDO CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL AREA DE PROYECTOS PUOT	EN EL CONCEPTO 32577 CONTEMPLAN MATERIAL INECESARIO PARA EL CONCEPTO, COMO LO SON EL BARNIZ, EL MARCO DE MADERA PINO. Y NO CONSIDERAN EL BAJO ALFOMBRA.
LEIGHTON60X60-A-AD,	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE PORCELÁNICO MOD. LEIGHTON 0.60 X 0.60 M COLOR LIGHT MCA. CESANTONI, ADHESIVO MCA CREST PARA PORCELANATO COLOR BLANCO O SIMILAR, JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR BEIGE INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS,	EN EL CONCEPTO LEIGHTON60X60-A-AD, NO CONTEMPLA LA BOQUILLA SIN ARENA COLOR BEIGE SOLICITADA EN EL CONCEPTO, NI EL AGUA NECESARIA.



LICITANTE: ARQZEP ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V. (PUEBLA)		
	ACARREOS, MANO DE OBRA, CORTES Y DESPERDICIOS, EQUIPO PROTECCION PERSONAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	
LEIGHTON60X60-B-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELÁNICO MOD. LEIGHTON 0.60 X 0.60 M COLOR LIGHT MCA. CESANTONI, ADHESIVO MCA CREST PARA PORCELANATO COLOR BLANCO O SIMILAR, JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR BEIGE INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, CORTES Y DESPERDICIOS, EQUIPO PROTECCIÓN PERSONAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	EN EL CONCEPTO LEIGHTON60X60-B-AD, NO CONTEMPLA LA BOQUILLA SIN ARENA COLOR BEIGE SOLICITADA EN EL CONCEPTO, NI EL AGUA NECESARIA.
LEIGHTON60X60-C-AD	ZOCLO DE 10 CM A BASE DE PORCELÁNICO MOD. LEIGHTON 0.60 X 0.60 M COLOR LIGHT MCA. CESANTONI, ADHESIVO MCA CREST PARA PORCELANATO COLOR BLANCO O SIMILAR, JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR BEIGE INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, CORTES Y DESPERDICIOS, EQUIPO PROTECCION PERSONAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	EN EL CONCEPTO LEIGHTON60X60-C-AD, NO CONTEMPLA LA BOQUILLA SIN ARENA COLOR BEIGE SOLICITADA EN EL CONCEPTO, NI EL AGUA NECESARIA.
PINT022	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX LAVABLE SOBRE MUROS, PLAFONES, TRABES, ZOCLOS Y COLUMNAS INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO, CON UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	EN EL CONCEPTO PINT022 NO CONTEMPLAN EL SELLADOR SOLICITADO EN EL CONCEPTO, NI EL AGUA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. TAMPOCO INCLUYEN ANDAMIOS.
IMP005	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA CON PRIMER BASE SOLVENTE, PLASTIC CEMENT (CEMENTO PLÁSTICO) Y MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE 4 MM DE ESPESOR Y 7 AÑOS DE GARANTÍA MÍNIMO, A BASE DE UN CUERPO BITUMINOSO POLIMERIZADO Y FORMULADO CON UN REFUERZO CENTRAL DE POLIPROPILENO ATACTICO (SISTEMA APP), LAMINADO Y ARMADO CON UN REFUERZO CENTRAL DE POLIÉSTER SPUNBOND DE ALTO GRAMAJE Y CON UN ACABADO APARENTE DE GRAVILLA ENCAPSULADA Y ESMALTADA COLOR ROJO, INCLUYE: RETIRO DE IMPUREZAS E IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS Y CHAFLANES EN "V" CON EL CEMENTO PLÁSTICO, DEJAR LA SUPERFICIE LIBRE DE HUMEDAD APLICANDO EL PRIMER, PREPARACIÓN DE LAS COLADERAS Y BAJADAS PLUVIALES (ENCOFRADO) CON CINTURONES DE POLIÉSTER, CUBRIR TODO EL PRETIL Y BOQUILLA EXISTENTES (ENCAPSULAR LOSA), COLOCACIÓN DE LA MEMBRANA A TERMOFUSION CON FLAMA DIRECTA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE PARA ELIMINAR PARTÍCULAS DE GRAVILLA SUELTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS Y ESCOMBRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	EN EL CONCEPTO IMP005 NO CONTEMPLAN LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE.
39027	SUMINISTRO Y TENDIDO DE SEÑALETICAS A BASE DE TROVICEL DE 0.40 X 0.15 MTS	EN EL CONCEPTO 39027 NO CONTEMPLAN EL MATERIAL NECESARIO PARA FIJAR LA SEÑALETICA SOLICITADA EN EL CONCEPTO.
32253	PULIDO DE PISO DE MÁRMOL CON PULIDORAS MECÁNICAS INCL. BESBASTE EMBOQUILLADOS Y ABRILLANTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	EN EL CONCEPTO 32253 NO CONSIDERAN NINGÚN MATERIAL NECESARIO PARA EL PULIDO DE PISO DE MÁRMOL.



No. DE OBRA: 2.- "ADECUACIÓN DE LOCALES EN PLAZA COMERCIAL TEOHUACÁN, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN JUZGADO LABORAL PARA EL DISTRITO DE TEHUACÁN".

LICITANTE: APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. (TEHUACÁN)		
NO CUMPLE DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS PERTENECIENTES AL DOCUMENTO DP-15, EN LA INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS (DOCUMENTO DP-06), EN LAS SIGUIENTES CLAVES:		
CLAVE	CONCEPTO	MOTIVACIÓN
11207	DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA HASTA 10CM DE ESPESOR, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA, CORTES, ANDAMIOS, EQUIPO HERRAMIENTA, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	EN VIRTUD DE QUE LOS RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA CONSIDERADOS, NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES, TOMANDO EN CUENTA LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS EN EXPERIENCIAS ANTERIORES Y LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBERÁN REALIZARSE LOS TRABAJOS; DESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR EL LICITANTE
11211	DEMOLICIÓN DE PISO DE AZULEJO CON ESPESOR DE 6MM, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EL RETIRO DEL PEGA AZULEJO, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	EN VIRTUD DE QUE LOS RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA CONSIDERADOS, NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES, TOMANDO EN CUENTA LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS EN EXPERIENCIAS ANTERIORES Y LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBERÁN REALIZARSE LOS TRABAJOS; DESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR EL LICITANTE
11017	DEMOLICIÓN DE APLANADOS EN MUROS, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	EN VIRTUD DE QUE LOS RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA CONSIDERADOS, NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES, TOMANDO EN CUENTA LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS EN EXPERIENCIAS ANTERIORES Y LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBERÁN REALIZARSE LOS TRABAJOS; DESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR EL LICITANTE
32109	RESANE EN PLAFOND CON MORTERO CEM-ARE 1:5, AREAS POCO DAÑADAS INCL. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE.	NO SE PROPONE EL EQUIPO ADECUADO, NECESARIO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS OBJETO DEL CONCEPTO (NO CONSIDERA ANDAMIOS Y EL TRABAJO ES EN ALTURA).
31146	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X10X40CM. DE 15CM. ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMÚN.	NO SE PROPONE EL EQUIPO ADECUADO, NECESARIO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS OBJETO DEL CONCEPTO (NO CONSIDERA ANDAMIOS Y EL TRABAJO ES EN ALTURA).
32072	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 13 CM. DE ESPESOR INCL. ALAMBRE #12 CANALETA DE CARGA DE 1 1/2" CALIBRE #22	NO SE PROPONE EL EQUIPO ADECUADO, NECESARIO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS OBJETO DEL CONCEPTO (NO CONSIDERA ANDAMIOS Y EL TRABAJO ES EN ALTURA). NO CONSIDERA EL COSTO DEL READ Y MIX EN LA INTEGRACIÓN DEL COSTO UNITARIO, AÚN CUANDO SE SOLICITA EN EL CONCEPTO.
96851-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLA ROCA DE UNA SOLA CARA, INCL. ALAMBRE #12 CANALETA DE CARGA DE 1 1/2" CALIBRE #22, CINTA Y REBATIDO CON REDIMIX, LIJADO, ASENTADO PARA RECIBIR PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	NO SE PROPONE EL EQUIPO ADECUADO, NECESARIO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS OBJETO DEL CONCEPTO (NO CONSIDERA ANDAMIOS Y EL TRABAJO ES EN ALTURA). NO CONSIDERA EL COSTO DEL READ Y MIX EN LA INTEGRACIÓN DEL COSTO UNITARIO, AÚN CUANDO SE SOLICITA EN EL CONCEPTO.
TABALUM005	TABLERO DE ALUMBRADO CON ZAPATAS PRINCIPALES No. CAT. NQ184L100(F o S), 18P-100A, 3F-4H, 240 Vc.a.,	NO CONSIDERA EL COSTO DEL TABLERO DE ALUMBRADO EN LA INTEGRACIÓN DEL COSTO



LICITANTE: APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. (TEHUACÁN)		
	20" MCA. SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	UNITARIO, AÚN CUANDO SE SOLICITA EN EL CONCEPTO.
51356	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 12 CIRCUITOS MONOFÁSICOS QO112, UNA FASE 3 HILOS.	EL COSTO DEL TABLERO, ESTÁ MUY POR ARRIBA DEL COSTO DE MERCADO.
51470	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #6 INCLUYE CINTA AISLANTE.	NO SE CONSIDERA EL COSTO DE LA CINTA AISLANTE AÚN CUANDO SE SOLICITA EN EL CONCEPTO.
51469	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #8 INCLUYE CINTA AISLANTE.	NO SE CONSIDERA EL COSTO DE LA CINTA AISLANTE AÚN CUANDO SE SOLICITA EN EL CONCEPTO.
51634	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE 10KVA BIFASICO	EL COSTO DEL EQUIPO ESTÁ MUY POR DEBAJO DEL COSTO DE MERCADO.
97141-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED 40W DE SOBREPONER O EMPOTRAR PANEL LED 60x60 4000 K MOD 40PANLED40MVB MARACA TECNOLITE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DISEÑO ESBELTO, INCLUYE: ELEMENTOS DE ANCLAJE Y SUSPENSIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	NO SE PROPONE EL EQUIPO ADECUADO, NECESARIO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS OBJETO DEL CONCEPTO (NO CONSIDERA ANDAMIOS Y EL TRABAJO ES EN ALTURA). NO CONSIDERA EL COSTO DE LA CINTA DE AISLAR EN LA INTEGRACIÓN DEL COSTO UNITARIO.
54073-A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO Y TEMPERATURA CON TECNOLOGÍA VPLEX MARCA HONEYWELL MOD. DFHT, INCLUYE MANO DE OBRA PARA FIJACIÓN EN ALTURAS NO MAYORES A 3 MTS. HERRAMIENTAS Y HERRAJES NECESARIOS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	NO SE PROPONE EL EQUIPO ADECUADO, NECESARIO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS OBJETO DEL CONCEPTO (NO CONSIDERA ANDAMIOS Y EL TRABAJO ES EN ALTURA).
51867	SUM Y COL DE ESCALERILLA PARA RECIBIR INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE VOZ Y DATOS SE INCLUYE SOPORTES FIJADOS A LOSACERO Y VIGAS	NO SE PROPONE EL EQUIPO ADECUADO, NECESARIO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS OBJETO DEL CONCEPTO (NO CONSIDERA ANDAMIOS Y EL TRABAJO ES EN ALTURA). NO CONSIDERA EL COSTO DEL MATERIAL PARA FIJACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DEL COSTO UNITARIO.
VYDTUB-A-AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN CON TUBO CONDUIT FO. GALVANIZADO PARED GRUESA, INCLUYE: ACCESORIOS PARA TUBERÍA, SOPORTERÍA, ACCESORIOS PARA CAJAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON UN DESARROLLO DE 6-10 MTS	NO SE PROPONE EL EQUIPO ADECUADO, NECESARIO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS OBJETO DEL CONCEPTO (NO CONSIDERA ANDAMIOS Y EL TRABAJO ES EN ALTURA). NO INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CAJAS DE REGISTRO, CONEXIONES PARA EL ENSAMBLE DE LA CANALIZACIÓN QUE SE REQUIEREN EN EL CONCEPTO. EN CAMBIO OFERTA EL CABLEADO ELÉCTRICO DE LA CANALIZACIÓN AÚN CUANDO ESTE NO SE REQUIERE EN EL CONCEPTO.
VYDSALRE-AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO CERTIFICADO PANDUIT PARA NODOS DE RED CON UN DESARROLLO DE 12-30MTS, INCLUYE: JACK CAT6 FACEPLATE, CABLE UTP CAT6 PANDUIT Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO OFERTADO NO COINCIDE CON LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA POR LA CONVOCANTE (SE SOLICITA CABLEADO ESTRUCTURADO CERTIFICADO PANDUIT Y SOLO OFERTAN CABLEADO ESTRUCTURADO)
CCTVSALIDA-A-AD	SALIDA PARA CAMARA DE VIDEO CON TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA GALV. DE 13-19 MM. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, CAJAS, CHALUPAS, MONITOR, CONTRA, CONEXIONES, ADAPTADORES, TAPAS GALVANIZADAS, VUELTAS Y CABLES.	OFERTA EL CABLEADO ELÉCTRICO DE LA CANALIZACIÓN AÚN CUANDO ESTE NO SE REQUIERE EN EL CONCEPTO. SE TRATA DE UNA CANALIZACIÓN PARA CABLES DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA.
ITS-BOCINA	SALIDA PARA BOCINA COLGANTE EN CAJA CONDULET.	NO INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CAJAS DE REGISTRO, CONEXIONES PARA EL ENSAMBLE DE LA CANALIZACIÓN QUE SE REQUIEREN EN EL CONCEPTO. OFERTA EL CABLEADO ELÉCTRICO DE LA CANALIZACIÓN AÚN CUANDO ESTE NO SE REQUIERE EN EL CONCEPTO. SE TRATA DE UNA



LICITANTE: APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. (TEHUACÁN)		
		CANALIZACIÓN PARA RECIBIR EL CABLEADO DEL SISTEMA DE VIDEOGRABACIÓN DE AUDIENCIAS ORALES.
VYDTUB-A-AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN CON TUBO CONDUIT FO. GALVANIZADO PARED GRUESA, INCLUYE: ACCESORIOS PARA TUBERÍA, SOPORTERÍA, ACCESORIOS PARA CAJAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON UN DESARROLLO DE 6-10 MTS	NO SE PROPONE EL EQUIPO ADECUADO, NECESARIO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS OBJETO DEL CONCEPTO (NO CONSIDERA ANDAMIOS Y EL TRABAJO ES EN ALTURA). NO INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CAJAS DE REGISTRO, CONEXIONES PARA EL ENSAMBLE DE LA CANALIZACIÓN QUE SE REQUIEREN EN EL CONCEPTO.
MSPLIT-3TON-A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINISPLIT DE 3 TONELADAS MARCA YORK O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	NO SE PROPONE EL EQUIPO ADECUADO, NECESARIO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS OBJETO DEL CONCEPTO (NO CONSIDERA ANDAMIOS Y EL TRABAJO ES EN ALTURA).
39004	SUM Y COL DE PELÍCULA ADHERIBLE DECORATIVA (LISA Y/O ESMERILADA) EN ACABADO SANITADO ESMERILADO EN CANCELERÍA INCL. TDO EL MAT NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN	NO SE CONSIDERA EL AGUA PARA LA COLOCACIÓN DE LA MEMBRANA EN LA INTEGRACIÓN DEL COSTO UNITARIO.
42114	S. Y C. MAMPARAS ALUM. ANOD. NAT. A BASE PERFIL FINO 2"C/PANELART 6MM 2 CARAS SE CONSIDERAN LOS ACCESORIOS P/SU INST. Y TRAB. TERM.	LA ALTURA DE LA OPERACIÓN NO REQUIERE USO DE ANDAMIOS.
31146	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X10X40CM. DE 15CM. ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	NO CONTEMPLA EL USO DE AGUA EN LOS MATERIALES, NI DE ANDAMIOS, EN LA INTEGRACIÓN DEL COSTO UNITARIO.
APMU012-2	REPELLADO CON APLANADO FINO DE CEMENTO-CAL-ARENA PROP: 1:1:6. DE 2.5 CM DE ESPESOR PROM. PARA MUROS EXTERIORES E INTERIOR A PLOMO Y REGLA INCLUYE: MATERIALES, MORTERO, BOQUILLAS, PICADO DE CASTILLOS Y CADENAS, ANDAMIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	NO CONTEMPLA DESPERDICIOS DEL MORTERO, EN LA INTEGRACIÓN DEL COSTO UNITARIO.
21328	LOSA DE CONCRETO FC=200KG/CM2 10 CM ESP ARM CON VAR#3 @ 20CM. AMBOS SENTIDOS INCL. ANCLA. MURO CIMBRA DESCIMB. Y HUECOS P/RECIBIR OVALIN.	SOLICITA CONCRETO F'C=200 KG/CM2, Y PROPONEN CONCRETO F'C=250 KG/CM2, MODIFICANDO LOS ASPECTOS ORIGINALES DEL CONCEPTO.
97140-AD	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE FIRME DE CACAHUATILLO, CAL Y CEMENTO 1:3:12 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MALLA DE 6x6-10/10, CIMBRA, ACARREO DE MATERIALES, NIVELADO, MAESTREO, REGLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	NO CONSIDERAN DESPERDICIOS EN LOS MATERIALES EN LA INTEGRACIÓN DEL COSTO UNITARIO.
LEIGHTON60X60-A-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE PORCELÁNICO MOD. LEIGHTON 0.60 X 0.60 M COLOR LIGHT MCA. CESANTONI, ADHESIVO MCA CREST PARA PORCELANATO COLOR BLANCO O SIMILAR, JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR BEIGE INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, CORTES Y DESPERDICIOS, EQUIPO PROTECCIÓN PERSONAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	NO CONSIDERAN EN SU PROPUESTA EL MATERIAL NECESARIO PARA COLOCAR 1 M2 DE LAMBRIN. (CONSIDERAN 1KG POR CADA M2).
32072	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 13 CM. DE ESPESOR INCL. ALAMBRE #12 CANALETA DE CARGA DE 1 1/2" CALIBRE #22	SOLICITA CANALETA DE 1 1/2" CALIBRE #22 PARA LA COLOCACIÓN DE TABLAROCA, Y PROPONEN CANAL DE 92 MM, MODIFICANDO LO SOLICITADO EN CATÁLOGO. ADEMÁS QUE NO INCLUYEN ANDAMIOS NI PASTA DE RECUBRIMIENTO DE LAS PLACAS DE TABLAROCA.
PANELTABLA-AD-B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE PANEL DE YESO A DOS CARAS DE 17 CM DE ESPESOR DE 12.7MM (TABLAROCA), CON CANALES 15.24 CAL. 22 Y POSTES 15.24 CAL. 20 A CADA 60 CM MÁXIMO. JUNTAS CON BASECOAT. INCLUYE, CINTA, TORNILLOS, ACCESORIOS, REFUERZOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU	SOLICITA CANALETA DE 15.24 CALIBRE #22 Y POSTES 15.24 CAL. #20 PARA LA COLOCACIÓN DE PANEL DE YESO, Y PROPONEN CANAL DE 92 MM CALIBRE #22 Y POSTE DE 6.35 MM CALIBRE #20, MODIFICANDO LO SOLICITADO EN CATÁLOGO. ADEMÁS QUE NO INCLUYEN ANDAMIOS NI PASTA DE RECUBRIMIENTO DE LAS



LICITANTE: APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. (TEHUACÁN)		
	CORRECTA EJECUCIÓN.	PLACAS DE TABLAROCA.
AISLAN-AD-A	S. Y C. DE RELLENO DE AISLANTE TÉRMICO ACÚSTICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 2" PARA MURO DE PANEL DE YESO Y CEMENTO.	NO CONTEMPLA DESPERDICIOS DEL MATERIAL AISLANTE.
51867	SUM Y COL DE ESCALERILLA PARA RECIBIR INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE VOZ Y DATOS SE INCLUYE SOPORTES FIJADOS A LOSACERO Y VIGAS	FALTO CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO EL MATERIAL NECESARIO PARA LA FIJACIÓN DE LA ESCALERILLA.
VYDTUB-A-AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN CON TUBO CONDUIT FO. GALVANIZADO PARED GRUESA, INCLUYE: ACCESORIOS PARA TUBERÍA, SOPORTERÍA, ACCESORIOS PARA CAJAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON UN DESARROLLO DE 6-10 MTS	NO CONTEMPLA EN EL ANÁLISIS DE PRECIOS LOS SOPORTES NI DEMÁS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA.
39004	SUM Y COL DE PELÍCULA ADHERIBLE DECORATIVA (LISA Y/O ESMERILADA) EN ACABADO SANITADO ESMERILADO EN CANCELERÍA INCL. TDO EL MAT NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN	NO CONTEMPLA EN EL ANÁLISIS DE PRECIOS EL AGUA PARA LA COLOCACIÓN DE LA PELÍCULA.
BARATEN-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE MADERA PARA BARRA DE ATENCIÓN CON UN ANCHO DE 50 CM Y 10 DE PERALTE, CONFORMADA POR TRIPLAY DE PINO DE 6 MM Y BARNIZ, INLUYE FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	EL ANÁLISIS DE PRECIOS NO CONTEMPLA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DE MADERA.
PTAAUD-B-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE 0.50 X 0.85 MTS SEGÚN DISEÑO, FORJADAS CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO, FORRADO CON LAMINADO MELAMÍNICO MARCA ARAUCO LÍNEA VESTO MODELO MOSCATO O SIMILAR ESPESOR DE 6.15 MM INCLUYE CALZAS, MARCO, BISAGRAS DE 3.5" NEGRAS ACABADO MATE, TORNILLERÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	EL ANÁLISIS DE PRECIOS NO CONTEMPLA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA FIJACIÓN DE LA PUERTA.
32577	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO LAMINADO DE 8 MM INCLUYE BAJO ALFOMBRA DE ACUERDO CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL ÁREA DE PROYECTOS PUOT	EL ANÁLISIS DE PRECIOS NO CONTEMPLA DESPERDICIOS EN LOS MATERIALES PROPUESTOS.
39027	SUMINISTRO Y TENDIDO DE SEÑALÉTICAS A BASE DE TROVICEL DE 0.40 X 0.15 MTS	NO CONSIDERAN EL MATERIAL NECESARIO PARA LA FIJACIÓN DE LA SEÑALÉTICAS
NO CUMPLE DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS PERTENECIENTES AL DOCUMENTO DP-15, EN LA INTEGRACIÓN DE LOS BÁSICOS AUXILIARES (DOCUMENTO DP-14), EN LAS SIGUIENTES CLAVES:		
DOCUMENTO NO. DP-14	ANÁLISIS DE LOS BÁSICOS AUXILIARES CIMBRA LIMITE LOSA PISO	CONSIDERA 0.65 PT DE MADERA DE PINO, LA MADERA CONSIDERADA NO CUBRE EL TOTAL DEL ÁREA, AÚN CONSIDERANDO 3 USOS DE LA MADERA.
DOCUMENTO NO. DP-14	ANÁLISIS DE LOS BÁSICOS AUXILIARES CONCRETO F'C=250 KG/CM2	EN LOS ANÁLISIS DE BÁSICOS AUXILIARES NO HAY UN BÁSICO DE CONCRETO DE RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2, EL CUAL ES SOLICITADO EN CATALOGO; HAY UN ANÁLISIS DE BÁSICO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2.
DOCUMENTO NO. DP-14	ANÁLISIS DE LOS BÁSICOS AUXILIARES CARPINTERO EBANISTA + 1.00 AYUDANTE GENERAL	EN EL BÁSICO DE CUADRILLA (OF. PANELERO / TABLAROQUERO + AYUDANTE GENERAL) VARÍA EL PORCENTAJE DE HERRAMIENTA MENOR COMO PROPORCIÓN DE LA MANO DE OBRA CON RESPECTO A LAS DEMÁS BÁSICOS AUXILIARES EN LAS DEMÁS CONSIDERA EL 3% Y EN ESTE SOLO EL 2%

LICITANTE: ARQZEP ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V. (TEHUACÁN)		
NO CUMPLE DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS PERTENECIENTES AL DOCUMENTO DP-15, EN LA INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS (DOCUMENTO DP-06), EN LAS SIGUIENTES CLAVES:		
CLAVE	CONCEPTO	MOTIVACIÓN
DALA011	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y	EN EL CONCEPTO DALA011 CONSIDERAN



LICITANTE: ARQZEP ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V. (TEHUACÁN)		
	DESCIMBRA SECCIÓN=10 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 10-4	CONCRETO DE RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2, Y EL CONCEPTO SOLICITA DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM2. TAMPOCO CONSIDERARON EL USO DE VIBRADOR PARA EL CONCRETO.
CAS025	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN= 10 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 10-4	EN EL CONCEPTO CAS025 CONSIDERAN CONCRETO DE RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2, Y EL CONCEPTO SOLICITA DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM2. TAMPOCO CONSIDERARON EL USO DE VIBRADOR PARA EL CONCRETO.
APMU012-2	REPELLADO CON APLANADO FINO DE CEMENTO-CAL-ARENA PROP: 1:1:6. DE 2.5 CM DE ESPESOR PROM. PARA MUROS EXTERIORES E INTERIOR A PLOMO Y REGLA INCLUYE: MATERIALES, MORTERO, BOQUILLAS, PICADO DE CASTILLOS Y CADENAS, ANDAMIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	EN EL CONCEPTO APMU012-2 CONSIDERAN UN MORTERO CEMENTO: ARENA DE PROPORCIÓN 1:4, SIN EMBARGO EL CONCEPTO DE CATALOGO SOLICITA UN MORTERO CEMENTO: CAL: ARENA DE PROPORCIÓN 1:1:6.
97140-AD	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE FIRME DE CACAHUATILLO, CAL Y CEMENTO 1:3:12 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MALLA DE 6x6-10/10, CIMBRA, ACARREO DE MATERIALES, NIVELADO, MAESTREADO, REGLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	EN EL CONCEPTO 97140-AD CONSIDERAN UN CONCRETO LIGERO DE CACAHUATILLO Y CEMENTO, SIN EMBARGO EL CONCEPTO DE CATALOGO SOLICITA UN CONCRETO LIGERO DE CACAHUATILLO: CAL: CEMENTO EN PROPORCIÓN 1:3:12. NO CONSIDERAN EL AGUA NECESARIA PARA EL TRABAJO, NI LA MALLA SOLICITADA EN EL CONCEPTO.
LEIGHTON60X60-A-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE PORCELÁNICO MOD. LEIGHTON 0.60 X 0.60 M COLOR LIGHT MCA. CESANTONI, ADHESIVO MCA CREST PARA PORCELANATO COLOR BLANCO O SIMILAR, JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR BEIGE INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, CORTES Y DESPERDICIOS, EQUIPO PROTECCIÓN PERSONAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	EN EL CONCEPTO LEIGHTON60X60-A-AD NO CONTEMPLAN LA BOQUILLA SIN ARENA COLOR BEIGE SOLICITADA EN EL CONCEPTO, NI EL AGUA NECESARIA.
32072	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 13 CM. DE ESPESOR INCL. ALAMBRE #12 CANALETA DE CARGA DE 1 1/2! CALIBRE #22	EN EL CONCEPTO 32072 NO CONTEMPLAN EL MATERIAL NECESARIO PARA FIJAR LA ESTRUCTURA Y LAS PLACAS DE TABLAROCA.
PANELTABLA-AD-B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE PANEL DE YESO A DOS CARAS DE 17 CM DE ESPESOR DE 12.7MM (TABLAROCA), CON CANALES 15.24 CAL. 22 Y POSTES 15.24 CAL. 20 A CADA 60 CM MAXIMO. JUNTAS CON BASECOAT. INCLUYE, CINTA, TORNILLOS, ACCESORIOS, REFUERZOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	EN EL CONCEPTO PANELTABLA-AD-B CONTEMPLAN POSTES Y CANALES DE 6.35 CM, SIN EMBARGO EL CONCEPTO DE CATALOGO SOLICITA QUE SEAN DE 15.24 CM. TAMPOCO CONSIDERAN EL MATERIAL NECESARIO PARA FIJAR LA ESTRUCTURA Y LOS PANELES.
AISLAN-AD-A	S. Y C. DE RELLENO DE AISLANTE TÉRMICO ACÚSTICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 2" PARA MURO DE PANEL DE YESO Y CEMENTO.	EN EL CONCEPTO AISLAN-AD-A NO CONSIDERAN LOS DESPERDICIOS DEL MATERIAL.
96851-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRABLAROCA DE UNA SOLA CARA, INCL. ALAMBRE #12 CANALETA DE CARGA DE 1 1/2! CALIBRE #22, CINTA Y REBATIDO CON REDIMIX, LIJADO, ASENTADO PARA RECIBIR PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	EN EL CONCEPTO 96851-AD NO CONTEMPLAN EL MATERIAL NECESARIO PARA FIJAR LA ESTRUCTURA LAS PLACAS DE TABLAROCA. TAMPOCO CONSIDERAN EL EQUIPO DE SEGURIDAD COMO PORCENTAJE DE LA MANO DE OBRA.
31222	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/M2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO RUGOSO ANTIDERRAPANTE	EN EL CONCEPTO 31222 CONSIDERAN EL BÁSICO DE "CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA", SIN EMBARGO NO SE ENCONTRÓ LA TARJETA DE ANÁLISIS BÁSICO DE ESE CONCEPTO; POR LO CUAL NO PUEDE ANALIZARSE PARA VERIFICAR QUE ESTE BIEN CONSIDERADO.
33117	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE LAVABO BLANCO AMERICAN STANDARD MOD. VERACRUZ O	EN EL CONCEPTO 33117 NO CONSIDERARON LA LLAVE DE ALETA, CONTRA REJILLA,



LICITANTE: ARQZEP ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V. (TEHUACÁN)		
	SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE LLAVE DE ALETA, CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADO, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA	CESPOL, Y DEMÁS MATERIALES NECESARIOS PARA LA COLOCACION DEL LAVABO.
33198	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.	EN EL CONCEPTO 33198 NO CONSIDERARON LAS PIJAS NI EL CUELLO DE CERA NECESARIOS PARA EJECUTAR EL TRABAJO DEL CONCEPTO.
51470	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #6 INCLUYE CINTA AISLANTE.	EN EL CONCEPTO 51470 CONSIDERAN UN PRECIO DE \$48.00 PESOS POR EL CABLE THW CALIBRE #6, EL CUAL ES ALTO PARA LOS PRECIOS DE MERCADO (COSTO EN HOMEDEPOT DE \$30.60 S/IVA).
51469	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #8 INCLUYE CINTA AISLANTE.	EN EL CONCEPTO 51469 CONSIDERAN UN PRECIO DE \$34.00 PESOS POR EL CABLE THW CALIBRE #8, EL CUAL ES ALTO PARA LOS PRECIOS DE MERCADO (COSTO EN HOMEDEPOT DE \$22.41 S/IVA).
54073-A	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO Y TEMPERATURA CON TECNOLOGÍA VPX MARCA HONEYWELL MOD. DFHT, INCLUYE MANO DE OBRA PARA FIJACION EN ALTURAS NO MAYORES A 3 MTS. HERRAMIENTAS Y HERRAJES NECESARIOS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	EN EL CONCEPTO 54073-A NO CONSIDERARON EL MATERIAL NECESARIO PARA FIJAR EL DETECTOR DEL CONCEPTO.
51867	SUM Y COL DE ESCALERILLA PARA RECIBIR INSTALACIONES ELECTRICAS DE VOZ Y DATOS SE INCLUYE SOPORTES FIJADOS A LOSACERO Y VIGAS	EN EL CONCEPTO 51867 NO CONSIDERARON EL MATERIAL NECESARIO PARA FIJAR LA ESCALERILLA DEL CONCEPTO.
VYDTUB-A-AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN CON TUBO CONDUIT FO. GALVANIZADOPARED GRUESA, INCLUYE: ACCESORIOS PARA TUBERÍA, SOPORTERÍA, ACCESORIOS PARA CAJAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON UN DESARROLLO DE 6-10 MTS	EN EL CONCEPTO VYDTUB-A-AD CONSIDERAN TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA, SIN EMBARGO EL CONCEPTO MENCIONA TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO DE PARED GRUESA.
VYDTUB-A-AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN CON TUBO CONDUIT FO. GALVANIZADOPARED GRUESA, INCLUYE: ACCESORIOS PARA TUBERÍA, SOPORTERÍA, ACCESORIOS PARA CAJAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON UN DESARROLLO DE 6-10 MTS	EN EL CONCEPTO VYDTUB-A-AD CONSIDERAN TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA, SIN EMBARGO EL CONCEPTO MENCIONA TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO DE PARED GRUESA.
PTA003	PUERTA DE 0.90 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM Y PEINAZOS HORIZONTALES A CADA 30 CM EN SENTIDO HORIZONTAL, FORRADA CON TRIPLAY DE CEDRO DE 6 MM EN AMBAS CARAS.	EN EL CONCEPTO PTA003, NO CONSIDERA UN PORCENTAJE DE LA MANO DE OBRA PARA HERRAMIENTA MENOR, NI PARA EQUIPO DE SEGURIDAD.
BARATEN-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE MADERA PARA BARRA DE ATENCIÓN CON UN ANCHO DE 50 CM Y 10 DE PERALTE, CONFORMADA POR TRIPLAY DE PINO DE 6 MM Y BARNIZ, INCLUYE FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	EN EL CONCEPTO BARATEN-AD, NO CONSIDERA UN PORCENTAJE DE LA MANO DE OBRA PARA HERRAMIENTA MENOR, NI PARA EQUIPO DE SEGURIDAD.
PTAAUD-B-AD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE 0.50 X 0.85 MTS SEGÚN DISEÑO, FORJADAS CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO, FORRADO CON LAMINADO MELÁMINICO MARCA ARAUCO LÍNEA VESTO MODELO MOSCATO O SIMILAR ESPESOR DE 6.15 MM INCLUYE CALZAS, MARCO, BISAGRAS DE 3.5" NEGRAS ACABADO MATE, TORNILLERÍA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	EN EL CONCEPTO PTAAUD-B-AD NO CONSIDERA UN PORCENTAJE DE LA MANO DE OBRA PARA HERRAMIENTA MENOR, NI PARA EQUIPO DE SEGURIDAD.
32577	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO LAMINADO DE 8	EN EL CONCEPTO 32577 CONSIDERARON

LICITANTE: ARQZEP ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A. DE C.V. (TEHUACÁN)		
	MM INCLUYE BAJO ALFOMRA DE ACUERDO CON DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL ÁREA DE PROYECTOS PUOT	MATERIALES NO REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, BARNIZ Y MARCO DE MADERA PINO; AL CONTRARIO NO CONSIDERARON EL BAJO ALFOMBRA PARA EL PISO LAMINADO.
PINT022	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX LAVABLE SOBRE MUROS, PLAFONES, TRABES, ZOCLOS Y COLUMNAS INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO, CON UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	EN EL CONCEPTO PINT022 NO CONSIDERARON EL SELLADOR SOLICITADO EN EL CONCEPTO, NI EL AGUA NECESARIA PARA LA PINTURA Y EL SELLADOR.

FUNDAMENTO DE DESECHAMIENTO: TODO LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN I, 64, 65 Y 69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ANTES CITADA Y LOS PUNTOS 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 Y 9 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

3.- ACTO SEGUIDO, ESTA CONVOCANTE INFORMA DE LAS PROPOSICIONES SOLVENTES, POR HABER CUMPLIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA QUE CONTIENE LAS BASES EN QUE SE DESARROLLA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, AL NO HABER INCURRIDO EN MOTIVOS DE DESECHAMIENTO.

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONSTRUCCIONES TRULOP, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.
1.	"ADECUACIONES AL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE LA 12 ORIENTE, EN SECCIÓN CON ACCESO POR LA 6 NORTE, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DOS JUZGADOS LABORALES DE LA CIUDAD DE PUEBLA"	SOLVENTE	SOLVENTE
2.	"ADECUACIÓN DE LOCALES EN COMERCIAL TEOHUACÁN, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN JUZGADO LABORAL PARA EL DISTRITO DE TEHUACÁN"	SOLVENTE	SOLVENTE

4.- DE LAS PROPUESTAS SOLVENTES, ESTA CONVOCANTE DETERMINA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 38 PÁRRAFO V DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTICULO 67 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY ANTES CITADA, ADJUDICAR A LAS PROPOSICIONES QUE ASEGURAN LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	MONTO OFERTADO CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO
1.	"ADECUACIONES AL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE LA 12 ORIENTE, EN SECCIÓN CON ACCESO POR LA 6 NORTE, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DOS JUZGADOS LABORALES DE LA CIUDAD DE PUEBLA"	CONSTRUCCIONES TRULOP, S.A. DE C.V.	\$3,606,248.84
2.	"ADECUACIÓN DE LOCALES EN COMERCIAL TEOHUACÁN, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN JUZGADO LABORAL PARA EL DISTRITO DE TEHUACÁN"	CONSTRUCCIONES TRULOP, S.A. DE C.V.	\$1,344,541.86

5.- SE INFORMA AL LICITANTE CUYA PROPOSICIÓN RESULTÓ ADJUDICADA LO SIGUIENTE:

5.1- EN CASO DE NO CONTAR CON SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (RUPC) QUE ADMINISTRA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ REALIZAR LOS TRÁMITES RESPECTIVOS PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 43 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DICHO TRAMITE LO REALIZARA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DENOMINADO COMPRANET. CONCLUIDO EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS DEBERÁ ENVIAR A ESTA CONVOCANTE UN CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN jjhernandez@htsipuebla.gob.mx PARA QUE SE SOLICITE SU INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE DICHA PLATAFORMA.

5.2.- LA FECHA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS SERÁ EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2021 EN UN HORARIO COMPRENDIDO ENTRE LAS 9:00 Y LAS 15:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES UBICADA EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE JUSTICIA PENAL CON DOMICILIO EN LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA 11 SUR

NO. 11921 COLONIA EX-HACIENDA CASTILLOTLA C.P. 72498 EN PUEBLA, PUE.-----

5.3.- EN CASO DE QUE EL CONTRATO NO PUEDA FIRMARSE EN LA FECHA Y DURANTE EL HORARIO ANTES PREVISTOS, POR CIRCUNSTANCIAS TOTALMENTE AJENAS AL LICITANTE GANADOR, EL ACTO DE FORMALIZACIÓN SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.-----

5.4.- AL MOMENTO DE FIRMAR LOS CONTRATOS RESPECTIVOS, EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ PRESENTAR PARA SU COTEJO, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE LEGAL (EN CASO DE PERSONAS JURÍDICAS) PARA SUSCRIBIR DICHO INSTRUMENTO JURÍDICO; ASÍ MISMO DEBERÁ EXHIBIR A LA CONTRATANTE LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS EXPEDIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) Y POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) EN EL QUE EMITA OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL RESPECTIVAMENTE, POR LO QUE SE ESTARÁ A LO PREVISTO EN LOS NUMERALES 10.1.1 Y 10.1.2 DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.-----

5.5.- LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS PARA LAS OBRAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO SON LAS SIGUIENTES:-----

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS NATURALES	INICIO DE LOS TRABAJOS
1.	"ADECUACIONES AL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE LA 12 ORIENTE, EN SECCIÓN CON ACCESO POR LA 6 NORTE, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DOS JUZGADOS LABORALES DE LA CIUDAD DE PUEBLA"	35 DÍAS	23/08/2021
2.	"ADECUACIÓN DE LOCALES EN COMERCIAL TEOHUACÁN, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN JUZGADO LABORAL PARA EL DISTRITO DE TEOHUACÁN"	35 DÍAS	23/08/2021

ASÍ MISMO SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS PRESENTES, QUE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS PODRÁ SER MODIFICADA POR LA CONTRATANTE, LO QUE SE DETERMINARÁ AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.-----

5.6.- LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL ANTICIPO SERÁ PACTADA AL FORMALIZAR LOS CONTRATOS Y SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA EN EL DOMICILIO ESTABLECIDO EN DICHO INSTRUMENTO JURÍDICO, PREVIO A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS.-----

5.7.- LA FORMA DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, TANTO POR CONCEPTO DE ANTICIPO ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SERÁ A TRAVÉS DE PÓLIZAS DE FIANZA OTORGADAS A FAVOR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA Y EXPEDIDAS POR INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL RAMO, SU ENTREGA SE REALIZARÁ ANTE LA CONTRATANTE.-----

CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS GARANTÍAS QUE DEBA OTORGAR EL LICITANTE GANADOR SE ESTARÁ A LO SEÑALADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE.-----

6.- SE INFORMA A TODOS LOS PRESENTES QUE LA PRESENTE ACTA DE FALLO ESTARÁ A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EN GENERAL EN SITIO VISIBLE EN EL DOMICILIO DE ESTA CONVOCANTE POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 39 BIS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.-----

7.- EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 39 CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE INFORMA QUE SE ENVIARÁ UN AVISO A LOS LICITANTES QUE NO ACUDIERON AL PRESENTE ACTO, A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL PROPORCIONADA POR CADA UNO DE ELLOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE LES NOTIFICARÁ QUE LA PRESENTE ACTA SE FALLO SE ENCONTRARÁ A SU DISPOSICIÓN EN LA PÁGINA DE COMPRANET, INDEPENDIENTEMENTE QUE SE LES REMITA POR DICHO MEDIO.-----

LA PRESENTE ACTA DE FALLO SE ENCONTRARÁ DISPONIBLES PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN Y CONSULTA DE LOS INTERESADOS A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DENOMINADO COMPRANET (compranet.hacienda.gob.mx), DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 39 BIS PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.-----

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA: LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 15:18 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL, DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y AL CALCE LOS ASISTENTES, COMO MUESTRA DE APROBACIÓN Y SE PROCEDE A DIGITALIZARLA Y SE ENVIARÁ COPIA DIGITAL DE LA MISMA A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS RESPECTIVOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE SIMPLIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, ADEMÁS DE REDUCIR LAS CANTIDADES DE PAPEL UTILIZADO Y CON DICHA MEDIDA CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, ADEMÁS SE PROCEDERÁ ANEXAR LA PRESENTE AL SISTEMA ELECTRÓNICO COMPRANET.-----



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

C. ISRAEL CUAPIO CORTÉS

C. JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ

C. ZOILA REYNA LUNA MARTÍNEZ

C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ

C. ESTEFANÍA IBARRA ROMERO

REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE

C. LUIS FELIPE DE LA PEÑA ARÉVALO

UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL

C. JUAN CARLOS SANDOVAL RUÍZ

LICITANTES PARTICIPANTES

NO.	EMPRESA	NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN
1	ARQZEP ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	 TOMAS MANUEL DIAZ RAMPS
2	APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	
3	CONSTRUCCIONES TRULOP, S.A. DE C.V.	 Fco. Gonzalez Navarrete



4 CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.

José Antonio Rumbance

5 DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.