



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL CONCURSO POR INVITACIÓN No. C-ADQ-030-2021 REFERENTE
A LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA LA UBICACIÓN
DE UN TRIBUNAL LABORAL EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2021, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADA EN EL TERCER PISO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA, CON DOMICILIO EN PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR NÚMERO 11921 EN LA COLONIA EXHACIENDA CASTILLOTLA, DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA, REPRESENTANDO A LA CONVOCANTE EL C. ISRAEL CUAPIO CORTÉS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO SUPLENTE; C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ, VOCAL, C. ZOILA REYNA LUNA MARTÍNEZ, VOCAL; ASÍ COMO EL C. HUGO LÓPEZ SILVA, TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; Y POR PARTE DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES COMO UNIDAD SOLICITANTE SE ENCUENTRA PRESENTE EL C. ANDRÉS BARRIOS ORDOÑEZ; A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS HECHOS Y OMISIONES OBSERVADOS EN RELACIÓN A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE DICEN CONTENER LOS REQUERIMIENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DEL CONCURSO POR INVITACIÓN No. C-ADQ-030-2021. ESTO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 4, 15 FRACCIÓN II, 47 FRACCIÓN IV, 63 FRACCIÓN I, 74 Y 99 FRACCIONES I, IV, V Y VII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ESTATAL Y MUNICIPAL; 88, 92, 101 FRACCIÓN I, 104 FRACCIÓN I, 105, 106 Y 109 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; ARTICULO 51 NUMERAL 1 APARTADO H DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, NUMERALES I.1, II.1, II.1.1, II.1.2, II.3, II.4, II.4.13, II.4.17, III.2, III.2.1, III.3, III.4, III.5, IV.1, IV.1.3, IV.1.4, IV. 1.6 Y IV.1.9 DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; Y PUNTOS 1.7, 2, 3, 4 Y 5 DE LAS BASES DEL MENCIONADO CONCURSO. -----

HECHOS

1. SE DA INICIO A ESTE ACTO CON LA PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ. -----
2. POSTERIORMENTE, SE CONTINUÓ CON LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES. -----
3. ACTO SEGUIDO, SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE LOS SOBRES DE LOS LICITANTES GEOTECSA, S.A. DE C.V., INFORMÁTICA, DISEÑO, ADMINISTRACIÓN, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V. Y SOSEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., MISMOS QUE DICEN CONTENER LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLICITADA EN LAS BASES DEL CONCURSO QUE NOS OCUPA. -----

EN UN PRIMER MOMENTO, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DEL SOBRE UNO, QUE DEBE CONTENER LOS REQUISITOS LEGALES, VERIFICANDO QUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL PUNTO 2 DE LAS BASES QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO QUE EN ESTE MOMENTO SE DESAHOGA HAYA SIDO DEBIDAMENTE INTEGRADA POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES; PARA QUE, UNA VEZ REALIZADO LO ANTERIOR Y DE ACUERDO A UNA PRIMERA REVISIÓN LEGAL CUANTITATIVA, SE CONTINUÓ CON LA APERTURA DE LOS SOBRES DOS Y TRES DE LOS PARTICIPANTES, QUE DICEN CONTENER LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS EN LOS PUNTOS 3, 4 Y 5 DE LAS BASES DE ESTE CONCURSO; DEL MISMO MODO LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE RECIBEN PARA REALIZARLES UNA PRIMERA REVISIÓN CUANTITATIVA. -----

EN LA PRESENTE ACTA, SE PLASMAN DE MANERA RESUMIDA LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RECIBIDAS, HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE SIEMPRE PREVALECEERÁN LAS PROPUESTAS IMPRESAS SOBRE LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS INCLUIDAS EN LOS SOBRES. -----

LAS OFERTAS TÉCNICAS PRESENTADAS SON LAS SIGUIENTES: -----

NOMBRE DEL LICITANTE:	GEOTECSA, S.A. DE C.V.
DIRIGIDA A:	COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
CONCURSO POR INVITACIÓN	C-ADQ-030-2021
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE:	SERVICIO DE ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA LA UBICACIÓN DE UN TRIBUNAL LABORAL EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.



No. de Partida	Unidad de medida	Cantidad	Descripción General
1	SERVICIO	1	I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA LA UBICACIÓN DE UN TRIBUNAL LABORAL EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA. II. LUGAR, PERIODO DEL SERVICIO Y PERIODO DE GARANTÍA: 1. LUGAR: EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR EL SERVICIO EN CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS CARRETERA FEDERAL A TEZIUTLÁN PUEBLA, S/N ENTRONQUE CON AUTOPISTA TEZIUTLÁN- PUEBLA. 2. PERIODO DEL SERVICIO: EL PERIODO DEL SERVICIO SERÁ AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2022. 3.- PERIODO DE GARANTÍA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y MÍNIMO UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL SERVICIO. III. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO. EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR EL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA LA UBICACIÓN DE UN TRIBUNAL LABORAL EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

NOMBRE DEL LICITANTE:	INFORMÁTICA, DISEÑO, ADMINISTRACIÓN, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.
DIRIGIDA A:	COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
CONCURSO POR INVITACIÓN	C-ADQ-030-2021
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE:	SERVICIO DE ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA LA UBICACIÓN DE UN TRIBUNAL LABORAL EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.

No. de Partida	Unidad de medida	Cantidad	Descripción General
1	SERVICIO	1	I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA LA UBICACIÓN DE UN TRIBUNAL LABORAL EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA. II. LUGAR, PERIODO DEL SERVICIO Y PERIODO DE GARANTÍA: 1. LUGAR: EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR EL SERVICIO EN CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS CARRETERA FEDERAL A TEZIUTLÁN PUEBLA, S/N ENTRONQUE CON AUTOPISTA TEZIUTLÁN- PUEBLA. 2. PERIODO DEL SERVICIO: EL PERIODO DEL SERVICIO SERÁ AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2022. 3.- PERIODO DE GARANTÍA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y MÍNIMO UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL SERVICIO.



			III. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO. EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR EL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA LA UBICACIÓN DE UN TRIBUNAL LABORAL EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:
--	--	--	---

NOMBRE DEL LICITANTE:	SOSEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
DIRIGIDA A:	COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
CONCURSO POR INVITACIÓN	C-ADQ-030-2021
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE:	SERVICIO DE ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA LA UBICACIÓN DE UN TRIBUNAL LABORAL EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.

No. de Partida	Unidad de medida	Cantidad	Descripción General
1	SERVICIO	1	I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA LA UBICACIÓN DE UN TRIBUNAL LABORAL EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA. II. LUGAR, PERIODO DEL SERVICIO Y PERIODO DE GARANTÍA: 1. LUGAR: EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR EL SERVICIO EN CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS CARRETERA FEDERAL A TEZIUTLÁN PUEBLA, S/N ENTRONQUE CON AUTOPISTA TEZIUTLÁN- PUEBLA. 2. PERIODO DEL SERVICIO: EL PERIODO DEL SERVICIO SERÁ AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2022. 3.- PERIODO DE GARANTÍA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y MÍNIMO UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL SERVICIO. III. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO. EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR EL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA LA UBICACIÓN DE UN TRIBUNAL LABORAL EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

CONSIDERANDO LO ANTERIOR, LA CONVOCANTE DETERMINA PROCEDER CON LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LOS LICITANTES, ESTO SIN PERJUICIO DE EJERCER LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN EN FORMA CUALITATIVA. ----

LAS OFERTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS SON LAS SIGUIENTES: -----

NOMBRE DEL LICITANTE: GEOTECSA, S.A. DE C.V.				
PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	SERVICIO	1	\$1,314,330.95	\$1,314,330.95
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO				
I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO				
SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA LA				



UBICACIÓN DE UN TRIBUNAL LABORAL EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN PARA EL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.

II. LUGAR, PERIODO DEL SERVICIO Y PERIODO DE GARANTÍA:

1. LUGAR: EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR EL SERVICIO EN CENTRO INTEGRAL
DE SERVICIOS CARRETERA FEDERAL A TEZIUTLÁN PUEBLA, S/N ENTRONQUE
CON AUTOPISTA TEZIUTLÁN- PUEBLA.

2. PERIODO DEL SERVICIO: EL PERIODO DEL SERVICIO SERÁ AL DÍA HÁBIL
SIGUIENTE A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE ENERO DEL
2022.

3.- PERIODO DE GARANTÍA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y MÍNIMO UN
AÑO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL SERVICIO.

III. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO.

EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR EL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE INMUEBLE
PARA LA UBICACIÓN DE UN TRIBUNAL LABORAL EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN
DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

A) IMPLEMENTACIÓN DE JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR CONSISTENTE EN:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO TABLACIMIENTO PREFABRICADO A UNA
CARA 12.7 MM (DUROCK) CON CANAL 6.35 CAL 22 Y POSTE 6.35 CAL 20 A CADA
40.6CM MAXIMO.

INCLUYE, CINTA, BOTAGUAS, TORNILLOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARED DE TABLAROCA PREFABRICADA A 2
CARAS CON PERFIL GALVANIZADO LIGERO 635, INCLUYE, PERFILES,
TORNILLERÍA, CINTA, Y CALAFATEADO DE JUNTAS CON READY MIX

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO DE AISLANTE TERMICO ACUSTICO DE
FIBRA DE VIDRIO DE 2" PARA MURO PREFABRICADO DE PANEL DE YESO Y
CEMENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA LINEA DE 3" EN PUERTAS Y
VENTANAS, CRISTAL CLARO 6 MM VINIL PARA SUJETAR CRISTAL PASADOR DE
GANCHO TAQUETE, TORNILLO Y ESCUADRAS, INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD
TRANSPARENTE EN CRISTALES DE CANCELERIA DE FACHADAS, LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE PARA SU COLOCACION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE SOBRE MUROS,
PLAFONES, TRABES, ZOCLOS Y COLUMNAS, DE LAS DIFERENTES SALAS,
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA SUPERFICIE DE MUROS, UNA MANO DE
SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.

INSTALACION ELÉCTRICA EN LAS SALAS, SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO
POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PARED
DELGADA T GALVANIZADA PARED DELGADA, CONTRA Y MONITOR, CAJA, TUBERIA
P.V.C. CABLEADO, PLACA CONTACTO Y LO NECESARIO PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15
A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA.

ADECUACIÓN DEL CIRCUITO DE LUMINARIAS QUE SE CONTROLABAN EN UN SOLO
CIRCUITO DESDE UN INTERRUPTOR PARA DEJARLO EN CONTROL DE ENCENDIDO



[Handwritten signatures and marks in the right margin]

POR AREAS CON INTERRUPTOR SENCILLO. EL SERVICIO INCLUYE CABLE DE COBRE DEL DIAMETRO REQUERIDO, MATERIAL.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGULADOR DE VOLTAJE 10KVA BIFÁSICO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO Y TEMPERATURA CON TECNOLOGÍA VPLEX.

SALIDA ESPECIAL 2F 220 V 60 HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (TIPO VENTANA).

SERVICIO DE INSTALACION DE VOZ Y DATOS DEL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR.

SERVICIO DE ADECUACION DE ACCESOS INTERIORES EN LAS DIFERENTES SALAS, SUMINISTRO DE PUERTAS DE CARPINTERIA EN DONDE INDIQUE EL ÁREA SOLICITANTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, PUERTA DE 0.90 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM CON AISLANTE ACUSTICO Y PEINAZOS HORIZONTALES A CADA 30 CM EN SENTIDO HORIZONTAL, FORRADA CON TRIPLAY DE CEDRO DE 6 MM EN AMBAS CARAS.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.20 X2.10 M. CONFORMADA DE DOS HOJAS ABATIBLES, ELABORADA CON BASTIDOR DE MADERA, TRIPLAY DE PINO DE 6 MM Y AISLANTE ACUSTICO, INCLUYE, CHAMBRANAS, BISAGRAS, ACABADO EN BARNIZ NATURAL, MATERIALES.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 3 TONELADAS. INSTALACION DE SALIDA PARA MINISPLIT.

B) IMPLEMENTACION DE JUZGADO LABORAL EN EL CIS CONSISTENTE EN:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARED DE TABLAROCA PREFABRICADA A 2 CARAS CON PERFIL GALVANIZADO LIGERO 635, INCLUYE, PERFILES, TORNILLERIA Y CINTA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO DE AISLANTE TÉRMICO ACUSTICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 2" PARA MURO PREFABRICADO DE PANEL DE YESO Y CEMENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA LINEA DE 3" EN PUERTAS Y VENTANAS, CRISTAL CLARO 6 MM VINIL PARA SUJETAR CRISTAL PASADOR DE GANCHO TAQUETE, TORNILLO Y ESCUADRAS, INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE EN CRISTALES DE CANCELERIA DE FACHADAS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PARA SU COLOCACION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE SOBRE MUROS, PLAFONES, TRABES, ZOCLOS Y COLUMNAS, DE LAS DIFERENTES SALAS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA SUPERFICIE DE MUROS, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.

SERVICIO DE INSTALACION ELÉCTRICA EN LAS SALAS DE JUZGADO LABORAL, SAL. CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO, DUPLEX 15 AMP. DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO, CONDUIT PARED DELGADA, T GALVANIZADA PARED DELGADA, CONTRA Y MONITOR, CAJA, TUBERIA P.V.C. CABLEADO, PLACA CONTACTO Y LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO P/ITM QO Q03100BNS NEMA 1 SQD.



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO Q0112L125PG 12P/125A S/FRENTE.		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30A Q0230 120/240 VCA, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA.		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE 10KVA BIFASICO.		
SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO Y TEMPERATURA CON TECNOLOGÍA VPLEX.		
SALIDA ESPECIAL 2F 220 V 60 HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (TIPO VENTANA).		
SERVICIO DE INSTALACION DE VOZ Y DATOS DEL TRIBUNAL LABORAL.		
SERVICIO DE ADECUACION DE ACCESOS INTERIORES EN EL JUZGADO LABORAL, SUMINISTRO DE PUERTAS DE CARPINTERIA EN DONDE INDIQUE EL ÁREA SOLICITANTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, PUERTA DE 0.90 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM CON AISLANTE ACUSTICO Y PEINAZOS HORIZONTALES A CADA 30 CM EN SENTIDO HORIZONTAL, FORRADA CON TRIPLAY DE CEDRO DE 6 MM EN AMBAS CARAS.		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.60X2.10 M. CONFORMADA DE DOS HOJAS ABATIBLES, ELABORADA CON BASTIDOR DE MADERA, TRIPLAY DE PINO DE 6 MM Y AISLANTE ACUSTICO, INCLUYE, CHAMBRANAS, BISAGRAS, ACABADO EN BARNIZ NATURAL, MATERIALES.		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 3 TONELADAS. INSTALACION DE SALIDA PARA MINISPLIT.		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO MARCA MEDIDAS 60 X 60 CM, ADHESIVO PISO SOBRE PISO O SIMILAR, JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR BEIGE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
RETIRO DE PISO CERÁMICO EXISTENTE MEDIDAS 60 X 60 CM DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA COLOCAR NUEVO PISO.		
V.- CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO:		
EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR PERSONAL CALIFICADO, RECURSOS FINANCIEROS, EQUIPO E INSUMOS REQUERIDOS DE MANERA INMEDIATA, SUFICIENTE Y PERMANENTE DURANTE TODO EL PERIODO DEL SERVICIO.		
EL PROVEEDOR SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y QUE SE SUJETARÁ A TODOS LOS REGLAMENTOS, ORDENAMIENTOS Y DISPOSICIONES INTERNAS ESTABLECIDAS PARA TAL EFECTO POR LA CONTRATANTE.		
EL PROVEEDOR AL CONCLUIR EL SERVICIO, DEJARÁ LAS ÁREAS EN COMPLETA FUNCIONALIDAD, ENCARGÁNDOSE DEL RETIRO DE TODO MATERIAL SOBRANTE, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONTRATANTE.		
(IMPORTE CON LETRA): UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS 90/100 M.N.	SUBTOTAL	\$1,314,330.95
	IVA	\$210,292.95
	TOTAL	\$1,524,623.90



NOMBRE DEL LICITANTE: INFORMÁTICA, DISEÑO, ADMINISTRACIÓN, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.				
PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	SERVICIO	1	\$1,320,773.74	\$1,320,773.74
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO				
I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO				
SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA LA UBICACIÓN DE UN TRIBUNAL LABORAL EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.				
II. LUGAR, PERIODO DEL SERVICIO Y PERIODO DE GARANTÍA:				
1. LUGAR: EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR EL SERVICIO EN CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS CARRETERA FEDERAL A TEZIUTLÁN PUEBLA, S/N ENTRONQUE CON AUTOPISTA TEZIUTLÁN- PUEBLA.				
2. PERIODO DEL SERVICIO: EL PERIODO DEL SERVICIO SERÁ AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2022.				
3.- PERIODO DE GARANTÍA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y MÍNIMO UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL SERVICIO.				
III. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO.				
EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR EL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA LA UBICACIÓN DE UN TRIBUNAL LABORAL EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:				
A) IMPLEMENTACIÓN DE JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR CONSISTENTE EN:				
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO TABLACEMENTO PREFABRICADO A UNA CARA 12.7 MM (DUROCK) CON CANAL 6.35 CAL 22 Y POSTE 6.35 CAL 20 A CADA 40.6CM MAXIMO.				
INCLUYE, CINTA, BOTAGUAS, TORNILLOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARED DE TABLAROCA PREFABRICADA A 2 CARAS CON PERFIL GALVANIZADO LIGERO 635, INCLUYE, PERFILES, TORNILLERÍA, CINTA, Y CALAFATEADO DE JUNTAS CON READY MIX				
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO DE AISLANTE TERMICO ACUSTICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 2" PARA MURO PREFABRICADO DE PANEL DE YESO Y CEMENTO.				
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA LINEA DE 3" EN PUERTAS Y VENTANAS, CRISTAL CLARO 6 MM VINIL PARA SUJETAR CRISTAL PASADOR DE GANCHO TAQUETE, TORNILLO Y ESCUADRAS, INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE EN CRISTALES DE CANCELERIA DE FACHADAS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PARA SU COLOCACION.				
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE SOBRE MUROS, PLAFONES, TRABES, ZOCLOS Y COLUMNAS, DE LAS DIFERENTES SALAS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA SUPERFICIE DE MUROS, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.				
INSTALACION ELÉCTRICA EN LAS SALAS, SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PARED				



DELGADA T GALVANIZADA PARED DELGADA, CONTRA Y MONITOR, CAJA, TUBERIA P.V.C. CABLEADO, PLACA CONTACTO Y LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA. ADECUACIÓN DEL CIRCUITO DE LUMINARIAS QUE SE CONTROLABAN EN UN SOLO CIRCUITO DESDE UN INTERRUPTOR PARA DEJARLO EN CONTROL DE ENCENDIDO POR AREAS CON INTERRUPTOR SENCILLO. EL SERVICIO INCLUYE CABLE DE COBRE DEL DIAMETRO REQUERIDO, MATERIAL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGULADOR DE VOLTAJE 10KVA BIFÁSICO. SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO Y TEMPERATURA CON TECNOLOGÍA VPLEX. SALIDA ESPECIAL 2F 220 V 60 HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (TIPO VENTANA). SERVICIO DE INSTALACION DE VOZ Y DATOS DEL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR. SERVICIO DE ADECUACION DE ACCESOS INTERIORES EN LAS DIFERENTES SALAS, SUMINISTRO DE PUERTAS DE CARPINTERIA EN DONDE INDIQUE EL ÁREA SOLICITANTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, PUERTA DE 0.90 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM CON AISLANTE ACUSTICO Y PEINAZOS HORIZONTALES A CADA 30 CM EN SENTIDO HORIZONTAL, FORRADA CON TRIPLAY DE CEDRO DE 6 MM EN AMBAS CARAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.20 X2.10 M. CONFORMADA DE DOS HOJAS ABATIBLES, ELABORADA CON BASTIDOR DE MADERA, TRIPLAY DE PINO DE 6 MM Y AISLANTE ACUSTICO, INCLUYE, CHAMBRANAS, BISAGRAS, ACABADO EN BARNIZ NATURAL, MATERIALES. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 3 TONELADAS. INSTALACION DE SALIDA PARA MINISPLIT. B) IMPLEMENTACION DE JUZGADO LABORAL EN EL CIS CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARED DE TABLAROCA PREFABRICADA A 2 CARAS CON PERFIL GALVANIZADO LIGERO 635, INCLUYE, PERFILES, TORNILLERIA Y CINTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO DE AISLANTE TÉRMICO ACUSTICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 2" PARA MURO PREFABRICADO DE PANEL DE YESO Y CEMENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA LINEA DE 3" EN PUERTAS Y VENTANAS, CRISTAL CLARO 6 MM VINIL PARA SUJETAR CRISTAL PASADOR DE GANCHO TAQUETE, TORNILLO Y ESCUADRAS, INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE EN CRISTALES DE CANCELERIA DE FACHADAS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PARA SU COLOCACION. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE SOBRE MUROS, PLAFONES, TRABES, ZOCLOS Y COLUMNAS, DE LAS DIFERENTES SALAS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA SUPERFICIE DE MUROS, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA. SERVICIO DE INSTALACION ELÉCTRICA EN LAS SALAS DE JUZGADO LABORAL,		
---	--	--



SAL. CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO, DUPLEX 15 AMP. DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO, CONDUIT PARED DELGADA, T GALVANIZADA PARED DELGADA, CONTRA Y MONITOR, CAJA, TUBERIA P.V.C. CABLEADO, PLACA CONTACTO Y LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO P/ITM QO Q03100BNS NEMA 1 SQD.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO Q0112L125PG 12P/125A S/FRENTE.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30A Q0230 120/240 VCA, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE 10KVA BIFASICO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO Y TEMPERATURA CON TECNOLOGÍA VPLEX.

SALIDA ESPECIAL 2F 220 V 60 HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (TIPO VENTANA).

SERVICIO DE INSTALACION DE VOZ Y DATOS DEL TRIBUNAL LABORAL.

SERVICIO DE ADECUACION DE ACCESOS INTERIORES EN EL JUZGADO LABORAL, SUMINISTRO DE PUERTAS DE CARPINTERIA EN DONDE INDIQUE EL ÁREA SOLICITANTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, PUERTA DE 0.90 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM CON AISLANTE ACUSTICO Y PEINAZOS HORIZONTALES A CADA 30 CM EN SENTIDO HORIZONTAL, FORRADA CON TRIPLAY DE CEDRO DE 6 MM EN AMBAS CARAS.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.60X2.10 M. CONFORMADA DE DOS HOJAS ABATIBLES, ELABORADA CON BASTIDOR DE MADERA, TRIPLAY DE PINO DE 6 MM Y AISLANTE ACUSTICO, INCLUYE, CHAMBRANAS, BISAGRAS, ACABADO EN BARNIZ NATURAL, MATERIALES.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 3 TONELADAS. INSTALACION DE SALIDA PARA MINISPLIT.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO MARCA MEDIDAS 60 X 60 CM, ADHESIVO PISO SOBRE PISO O SIMILAR, JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR BEIGE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

RETIRO DE PISO CERÁMICO EXISTENTE MEDIDAS 60 X 60 CM DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA COLOCAR NUEVO PISO.

V.- CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO:

EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR PERSONAL CALIFICADO, RECURSOS FINANCIEROS, EQUIPO E INSUMOS REQUERIDOS DE MANERA INMEDIATA, SUFICIENTE Y PERMANENTE DURANTE TODO EL PERIODO DEL SERVICIO.

EL PROVEEDOR SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y QUE SE SUJETARÁ A TODOS LOS REGLAMENTOS, ORDENAMIENTOS Y DISPOSICIONES INTERNAS ESTABLECIDAS PARA TAL EFECTO POR LA CONTRATANTE.

EL PROVEEDOR AL CONCLUIR EL SERVICIO, DEJARÁ LAS ÁREAS EN COMPLETA



FUNCIONALIDAD, ENCARGÁNDOSE DEL RETIRO DE TODO MATERIAL SOBRANTE, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONTRATANTE.		
(IMPORTE CON LETRA): UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N.	SUBTOTAL	\$1,320,773.74
	IVA	\$211,323.80
	TOTAL	\$1,532,097.54

NOMBRE DEL LICITANTE: SOSEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				
PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	SERVICIO	1	\$1,294,137.93	\$1,294,137.93
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO				
I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO				
SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA LA UBICACIÓN DE UN TRIBUNAL LABORAL EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.				
II. LUGAR, PERIODO DEL SERVICIO Y PERIODO DE GARANTÍA:				
1. LUGAR: EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR EL SERVICIO EN CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS CARRETERA FEDERAL A TEZIUTLÁN PUEBLA, S/N ENTRONQUE CON AUTOPISTA TEZIUTLÁN- PUEBLA.				
2. PERIODO DEL SERVICIO: EL PERIODO DEL SERVICIO SERÁ AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2022.				
3.- PERIODO DE GARANTÍA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y MÍNIMO UN AÑO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL SERVICIO.				
III. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO.				
EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR EL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA LA UBICACIÓN DE UN TRIBUNAL LABORAL EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:				
A) IMPLEMENTACIÓN DE JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR CONSISTENTE EN:				
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO TABLACIMIENTO PREFABRICADO A UNA CARA 12.7 MM (DUROCK) CON CANAL 6.35 CAL 22 Y POSTE 6.35 CAL 20 A CADA 40.6CM MAXIMO.				
INCLUYE, CINTA, BOTAGUAS, TORNILLOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARED DE TABLAROCA PREFABRICADA A 2 CARAS CON PERFIL GALVANIZADO LIGERO 635, INCLUYE, PERFILES, TORNILLERÍA, CINTA, Y CALAFATEADO DE JUNTAS CON READY MIX				
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO DE AISLANTE TERMICO ACUSTICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 2" PARA MURO PREFABRICADO DE PANEL DE YESO Y CEMENTO.				
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA LINEA DE 3" EN PUERTAS Y VENTANAS, CRISTAL CLARO 6 MM VINIL PARA SUJETAR CRISTAL PASADOR DE GANCHO TAQUETE, TORNILLO Y ESCUADRAS, INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE EN CRISTALES DE CANCELERIA DE FACHADAS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PARA SU COLOCACION.				
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE SOBRE MUROS,				



PLAFONES, TRABES, ZOCLOS Y COLUMNAS, DE LAS DIFERENTES SALAS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA SUPERFICIE DE MUROS, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.

INSTALACION ELÉCTRICA EN LAS SALAS, SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PARED DELGADA T GALVANIZADA PARED DELGADA, CONTRA Y MONITOR, CAJA, TUBERIA P.V.C. CABLEADO, PLACA CONTACTO Y LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA.

ADECUACIÓN DEL CIRCUITO DE LUMINARIAS QUE SE CONTROLABAN EN UN SOLO CIRCUITO DESDE UN INTERRUPTOR PARA DEJARLO EN CONTROL DE ENCENDIDO POR AREAS CON INTERRUPTOR SENCILLO. EL SERVICIO INCLUYE CABLE DE COBRE DEL DIAMETRO REQUERIDO, MATERIAL.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGULADOR DE VOLTAJE 10KVA BIFÁSICO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO Y TEMPERATURA CON TECNOLOGÍA VPLEX.

SALIDA ESPECIAL 2F 220 V 60 HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (TIPO VENTANA).

SERVICIO DE INSTALACION DE VOZ Y DATOS DEL JUZGADO DE ORALIDAD FAMILIAR.

SERVICIO DE ADECUACION DE ACCESOS INTERIORES EN LAS DIFERENTES SALAS, SUMINISTRO DE PUERTAS DE CARPINTERIA EN DONDE INDIQUE EL ÁREA SOLICITANTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, PUERTA DE 0.90 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM CON AISLANTE ACUSTICO Y PEINAZOS HORIZONTALES A CADA 30 CM EN SENTIDO HORIZONTAL, FORRADA CON TRIPLAY DE CEDRO DE 6 MM EN AMBAS CARAS.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.20 X2.10 M. CONFORMADA DE DOS HOJAS ABATIBLES, ELABORADA CON BASTIDOR DE MADERA, TRIPLAY DE PINO DE 6 MM Y AISLANTE ACUSTICO, INCLUYE, CHAMBRANAS, BISAGRAS, ACABADO EN BARNIZ NATURAL, MATERIALES.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 3 TONELADAS. INSTALACION DE SALIDA PARA MINISPLIT.

B) IMPLEMENTACION DE JUZGADO LABORAL EN EL CIS CONSISTENTE EN:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARED DE TABLAROCA PREFABRICADA A 2 CARAS CON PERFIL GALVANIZADO LIGERO 635, INCLUYE, PERFILES, TORNILLERIA Y CINTA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO DE AISLANTE TÉRMICO ACUSTICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 2" PARA MURO PREFABRICADO DE PANEL DE YESO Y CEMENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA LINEA DE 3" EN PUERTAS Y VENTANAS, CRISTAL CLARO 6 MM VINIL PARA SUJETAR CRISTAL PASADOR DE GANCHO TAQUETE, TORNILLO Y ESCUADRAS, INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE EN CRISTALES DE CANCELERIA DE FACHADAS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PARA SU COLOCACION.



SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE SOBRE MUROS, PLAFONES, TRABES, ZOCLOS Y COLUMNAS, DE LAS DIFERENTES SALAS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA SUPERFICIE DE MUROS, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.

SERVICIO DE INSTALACION ELÉCTRICA EN LAS SALAS DE JUZGADO LABORAL, SAL. CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO, DUPLEX 15 AMP. DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO, CONDUIT PARED DELGADA, T GALVANIZADA PARED DELGADA, CONTRA Y MONITOR, CAJA, TUBERIA P.V.C. CABLEADO, PLACA CONTACTO Y LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO P/ITM QO Q03100BNS NEMA 1 SQD.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO Q0112L125PG 12P/125A S/FRENTE.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30A Q0230 120/240 VCA, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE 10KVA BIFASICO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO Y TEMPERATURA CON TECNOLOGÍA VPLEX.

SALIDA ESPECIAL 2F 220 V 60 HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (TIPO VENTANA).

SERVICIO DE INSTALACION DE VOZ Y DATOS DEL TRIBUNAL LABORAL.

SERVICIO DE ADECUACION DE ACCESOS INTERIORES EN EL JUZGADO LABORAL, SUMINISTRO DE PUERTAS DE CARPINTERIA EN DONDE INDIQUE EL ÁREA SOLICITANTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, PUERTA DE 0.90 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM CON AISLANTE ACUSTICO Y PEINAZOS HORIZONTALES A CADA 30 CM EN SENTIDO HORIZONTAL, FORRADA CON TRIPLAY DE CEDRO DE 6 MM EN AMBAS CARAS.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.60X2.10 M. CONFORMADA DE DOS HOJAS ABATIBLES, ELABORADA CON BASTIDOR DE MADERA, TRIPLAY DE PINO DE 6 MM Y AISLANTE ACUSTICO, INCLUYE, CHAMBRANAS, BISAGRAS, ACABADO EN BARNIZ NATURAL, MATERIALES.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 3 TONELADAS. INSTALACION DE SALIDA PARA MINISPLIT.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO MARCA MEDIDAS 60 X 60 CM, ADHESIVO PISO SOBRE PISO O SIMILAR, JUNTA DE 2 MM CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR BEIGE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

RETIRO DE PISO CERÁMICO EXISTENTE MEDIDAS 60 X 60 CM DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA COLOCAR NUEVO PISO.

V.- CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO:

EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR PERSONAL CALIFICADO, RECURSOS FINANCIEROS, EQUIPO E INSUMOS REQUERIDOS DE MANERA INMEDIATA, SUFICIENTE Y PERMANENTE DURANTE TODO EL PERIODO DEL SERVICIO.



EL PROVEEDOR SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y QUE SE SUJETARÁ A TODOS LOS REGLAMENTOS, ORDENAMIENTOS Y DISPOSICIONES INTERNAS ESTABLECIDAS PARA TAL EFECTO POR LA CONTRATANTE.

EL PROVEEDOR AL CONCLUIR EL SERVICIO, DEJARÁ LAS ÁREAS EN COMPLETA FUNCIONALIDAD, ENCARGÁNDOSE DEL RETIRO DE TODO MATERIAL SOBRANTE, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONTRATANTE.

(IMPORTE CON LETRA): UN MILLÓN QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$1,294,137.93
IVA	\$207,062.07
TOTAL	\$1,501,200.00

NOTAS GENERALES: -----

A) TODA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES SE RECIBE PARA SU POSTERIOR Y DETALLADO ANÁLISIS CUALITATIVO, CUYO RESULTADO SE DARÁ A CONOCER EN LA FECHA Y HORA ESTABLECIDA EN LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO. -----

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA: LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 16:25 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y COPIAS PERFECTAMENTE LEGIBLES Y ENTREGÁNDOSE A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y AL CALCE, COMO MUESTRA DE APROBACIÓN. -----

POR EL COMITÉ

C. ISRAEL CUAPIO CORTÉS

C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ

C. ZOILA REYNA LUNA MARTÍNEZ

POR LA CONTRALORÍA

C. HUGO LÓPEZ SILVA

POR LA UNIDAD SOLICITANTE

C. ANDRÉS BARRIOS ORDOÑEZ



POR LOS LICITANTES

GEOTECSA, S.A. DE C.V.

**INFORMÁTICA, DISEÑO, ADMINISTRACIÓN, ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.**

SOSEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

----- FIN DE TEXTO -----